

各室内部仕上げリスト (処理部)

室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考
受 入 室 受入前室 ホッパ室	無機質系塗床 (防塵、防滑)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝:防水仕様 グレーチング:SUS 製(受枠共)
ポンプ室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝:防水仕様 グレーチング:SUS 製(受枠共)
沈砂除去室 水槽上部室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝:防水仕様 グレーチング:SUS 製(受枠共)
脱臭室	耐薬品性塗床	耐薬品性塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝:防水仕様 グレーチング:SUS 製(受枠共)
薬品庫 薬品ヤード	耐薬品性塗床	耐薬品性塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝:防水仕様 グレーチング:SUS 製(受枠共) 薬品棚
脱水機室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	排水溝:防水仕様 グレーチング:SUS 製(受枠共)
プロワ室 脱臭ファン室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	ガラスウール(t=50) ガラスクロス押え	ガラスウール(t=50) ガラスクロス押え	排水溝:防水仕様 グレーチング:SUS 製(受枠共)
電気室 (受変電室)	フリーアクセスフロア+ 帯電防止ビニルタイル	ビニル巾木 H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧 PB	
工具工作室	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	木棚、作業台、工具掛け等
倉庫	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	コンクリート打放し	木棚、作業台、工具掛け等
収集業者・作業 兼用便所	磁器タイル (防水)	半磁器タイル	半磁器タイル	ケイカル板 EP 塗	便器、手洗器、鏡、トイレブース等
前室 (一部踏み込み)	合成樹脂塗床 (防塵塗装) 長尺ビニルシート貼	防塵塗装 床材立上 H=150 ソフト巾木(H=100)	吹付タイル H=2,500 コンクリート打放し	ケイカル板 EP 塗	下足箱
階 段	合成樹脂塗床 (防塵)	防塵塗装 床材立上 H=150	吹付タイル	化粧 PB 段裏:吹付タイル	手摺、手梯子共:SUS 製

※受入室、受入前室、ホッパ室床仕上げは、防塵、防滑等の対策として、耐磨耗性に十分配慮すること。

※排水溝のある部屋は、嵩上げコンクリート（二次コンクリート）とし、クラック防止の目地切り等を行うこと。

※排水溝は防水仕様とし、グレーチングは受枠共に SUS 製とする。

※排水溝の防水仕様は塗布防水を原則とするが、他に適切な仕様があれば提案すること。

※無機質系塗り床材はコンクリート一体成型型とすること。

※合成樹脂塗り床材はエポキシ樹脂系を原則とすること。

※備考欄に表示している備品類は納入対象であり、仕様等についてはカタログ等提出の上決定する。

各室内部仕上げリスト（管理部）

室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考
中央監視室 事務室	フリーアクセスフロア +タイルカーペット	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	打合せ机、事務机、椅子、テーブル、 書類棚、スケジュールボード等
水質試験室	耐薬品製長尺 ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り 流し台前:キッチンハ ネル	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	実験台、机、椅子、ドラフトチャンバー、 薬品戸棚等
受入監視室	フリーアクセスフロア +ビニルタイル	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧 PB	机、椅子等
更衣室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧 PB	ロッカー
作業員控室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	腰壁：木製	化粧 PB	テーブル、椅子、スケジュールボード等
洗濯室	長尺ビニル床シート 一部フローリング	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス 洗濯機前:キッチンハ ネル	ケイカル板 EP 塗	防水パン、洗面化粧台 脱衣棚、洗濯乾燥機
シャワー室	FRP 製樹脂 シャワーブース仕様	FRP 製樹脂 シャワーブース仕様	FRP 製樹脂 シャワーブース仕様	FRP 製樹脂 シャワーブース仕様	混合栓、シャワー、耐食鏡
給湯室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	耐水 PB(t=12.5) ビニルクロス 流し台前:キッチンハ ネル	ケイカル板 EP 塗	流し台(L=1500)、調理台(L=600) 吊戸棚(1500×700)
便所 多機能便所	長尺ビニル床シート	ステンレス巾木 (H=100)	化粧ケイカル板 (ジョイナー工法)	ケイカル板 EP 塗	化粧鏡、便器、手洗器、手摺 掃除用流し、トイレブース
倉庫 書庫	長尺ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	化粧 PB	棚、書類棚
玄関 職員用玄関 玄関ホール 風除室	磁器タイル貼り 長尺ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	下足箱(木製:来客用)、 ビクチャーレール、 下足箱(職員・作業員用 10 人)
廊下 ロビー	長尺ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	ビクチャーレール
小会議室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木 (H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス貼り	PB(t=9) 岩綿吸音板 (t=12)	ホワイトボード、椅子、テーブル等
階段室	長尺ビニル床シート	ビニル巾木(H=60)	PB(t=12.5) ビニルクロス	PB (t=9.5) 岩綿吸音板 (t=12)	手摺、ノンスリップ

※消火設備は、埋込みを原則とすること。

※壁、天井仕上は準不燃以上とすること。

※フリーアクセスフロア内の床は防塵塗装とすること。

※備考欄に表示している備品類は納入対象であり、仕様等についてはカタログ等提出の上決定する。

※一般居室にはブラインドを付けること。

※管理部の居室外周廻り（外壁、スラブ）は断熱材を施工すること。

※排水溝のある部屋は、高上げコンクリート（二次コンクリート）とし、クラック防止の目地切り等を行うこと。

※排水溝は防水仕様とし、グレーチングは受枠共に SUS 製とする。

※排水溝の防水仕様は塗布防水を原則とするが、他に適切な仕様があれば提案すること。