

酒田市建設工事成績評定考查基準(営繕版除く)

1. 考査基準の対象工事

本成績評定考查基準により評定を行う工事は、酒田市建設工事成績評定要領第4条に規定された建設工事のうち、上水道配管工事を含み営繕工事を除く工事とする。

2. 設定の手順

工事成績評定表（評定様式第1号）、工事成績採点表（評定様式第2号）の記入は、次の手順により行うものとする。

【手順1】 監督員は、工事契約後に、別紙第5号1～4「施工プロセス」チェックリストによりチェックを行い、それを基に「工事成績評定考查項目別運用表」別紙第1号1（施工体制一般）～別紙第1号6（対外関係）について、当該工事において対象とすべき項目及び評価を行い、評価値により評定結果の判定（a～e）を行う。

また、別紙第1号7,8,9,10（出来形）及び別紙第1号11,12,13,14（品質）の該当する工種について同様の判定を行う。

【手順2】 監督員は、別紙第1号15（創意工夫）の該当キーワードのチェックを行い、該当キーワードの数の重みを勘案して加点判定を行う。

以上、手順1、2の判定を総括監督員から送信された「工事成績評定表様式」ファイルの（評定様式第2号）に入力、（評定様式第1号）の契約金額等の入力箇所入力後し、且つ（様式第7号）の入力箇所と工事概要を入力後、契約担当者（検査員）に「工事成績評定表様式」ファイルをデータで提出する。

また、「別紙第1号1～15（土木監督員）」ファイルの建設工事成績評定監督員考查項目報告書に工事名及び監督員職氏名を入力し押印後、該当評価シートをホチキス止めして契約担当者（検査員）に紙ベースで提出する。

【手順3】 総括監督員は、別紙第2号1（工程管理）、別紙第2号2（安全対策）及び別紙第2号4（地域への貢献等）について、当該工事において対象とすべき項目及び評価を行い、評価値により評定結果の判定（a～e又はa～c）を行う。

また、別紙第2号3（工事特性）の該当キーワードのチェックを行い、該当キーワードの数の重みを勘案して加点判定を行う。

【手順4】 総括監督員は、別紙第2号5（法令遵守等）について、当該措置の事実を確認のうえ該当措置内容に基づき減点数の判定を行う。

以上、手順3、4の判定を「工事成績評定表様式」ファイルの（評定様式第2号）に入力し、監督員に「工事成績評定表様式」ファイルをデータで送信する。

また、「別紙第2号1～5（土木総括監督員）」ファイルの建設工事成績

評定総括監督員考查項目報告書に工事名及び総括監督員職氏名を入力し押印後、該当評価シートをホチキス止めして契約担当者(検査員)に紙ベースで提出する。

【手順 5】 検査員は、別紙第 3 号 1 (施工管理) については、全工種で、別紙第 3 号 2~47 について、対象とすべき項目及び評価を行い、評価値により評定結果の判定 (a~e) を行う。

以上、手順 5 の判定を監督員から送信された「工事成績評定表様式」ファイルの(評定様式第 2 号)に入力する。

また、「別紙第 3 号 1~47(土木検査員)」ファイルの建設工事成績評定検査員考查項目報告書に工事名及び検査員職氏名を入力し押印する。

【手順 6】 検査員は、監督員から送信された「工事成績評定表様式」ファイルの検査復命書(様式第 7 号)の検査実施要旨を入力し、この(様式第 7 号)に(評定様式第 1 号)、(評定様式第 2 号)に各評価者の建設工事成績評定考查項目報告書一式を添付する。さらに、完成検査写真、完成通知書、完成写真、その他必要な図書を添付して検査復命する。

3. 留意事項

(1) 評定にあたっては、別紙－4 の「記入方法及び留意事項」及び別紙－5 「施工プロセスチェックリスト」を考慮するものとする。また、工事における「工事特性」、「創意工夫」、「社会性等」に関しては、受注者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれも考慮するものとする。

附 則

1. この基準は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する
2. この基準の改正は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する

建設工事成績評定監督員考查項目報告書

工事名

監督員 氏名 _____ 職 _____
(印)

番号	考查項目	細別	工種	必須・選択	工事区分	評価シート	評定結果
別紙第1号1	1 施工体制	I 施工体制一般	全工種	必須	土木工事	○	C
別紙第1号2	"	II 配置技術者	"	"	"	○	C
別紙第1号3	2 施工状況	I 施工管理	"	"	"	○	C
別紙第1号4	"	II 工程管理	"	"	"	○	C
別紙第1号5	"	III 安全対策	"	"	"	○	C
別紙第1号6	"	IV 対外関係	"	"	"	○	C
別紙第1号7	3 出来形及び出来ばえ	I 出来形	土木一般	選択	"		
別紙第1号8	"	"	機械設備工事	"	"		
別紙第1号9	"	"	電気設備・通信設備・受変電設備工事	"	"		
別紙第1号10	"	"	上水道配管工事	"	"		
別紙第1号11	"	II 品質	土木一般	"	"	○	
別紙第1号12	"	"	機械設備工事	"	"		
別紙第1号13	"	"	電気設備・通信設備・受変電設備工事	"	"		
別紙第1号14	"	"	上水道配管工事	"	上水道工事		
別紙第1号15	5 創意工夫	I 創意工夫	全工種	必須	土木工事	○	0点

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木（全工種）

(評定者：監督員)

別紙第1号1 (施工体制一般)

検査項目	細別	チェック欄		評定 結果	a	b	c	d	e
		対象	評価		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
1. 施工体制	I. 施工体制 一般			「評価項目」					
			<input type="checkbox"/>	1. 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば				d (加減点 5. 0 点減)	
			<input type="checkbox"/>	2. 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 ※ 評定 ・上記に該当すれば				e (加減点 10. 0 点減)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 施工計画書を、工事着手前に提出している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 元請が下請の作業成果を検査している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 工場製作期間における技術者を適切に配置している。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他検査内容 (2次下請以降の全ての業者が社会保険等に加入している。)					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. その他検査内容 ()					
	対象数 (ア) (2)	評価数 (イ) (0)		※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (2) = 0 %					
				・評価値が90%以上	a (加減点 1. 0 点増)				
				・評価値が80%以上90%未満	b (加減点 0. 5 点増)				
				・評価値が80%未満	c (加減点なし)				
				なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は	c (加減点なし)				

建設工事成績評定考查項目別運用表

別紙第1号2 (配置技術者)

土木 (全工種)

(評定者:監督員)

考査項目	細別	チェック欄		評定結果	-a-	-b-	c	-d-	-e-
		対象	評価		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
1. 施工体制	II. 配置技術者 (現場代理人等)		<input type="checkbox"/>	「評価項目」	1. 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば	d (加減点 5. 0 点減)			
			<input type="checkbox"/>	2. 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 ※ 評定 ・上記に該当すれば	e (加減点 10. 0 点減)				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【全体を評価する項目】	1. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【現場代理人を評価する項目】	3. 現場代理人が、工事全体を把握している。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【監理(主任)技術者を評価する項目】	6. 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 契約書、設計図書、適用すべき諸基準を理解し、施工に反映している。					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応を図っている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. 監理(主任)技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. その他考査内容 ()					
		対象数 (ア) (8)	評価数 (イ) (0)	※ 評定	評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (8) = 0 %				
				・評価値が90%以上	a (加減点 3. 0 点増)				
				・評価値が80%以上90%未満	b (加減点 1. 5 点増)				
				・評価値が80%未満	c (加減点なし)				
				なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は	c (加減点なし)				

建設工事成績評定考查項目別運用表

別紙第1号3 (施工管理)

土木 (全工種)

(評定者 : 監督員)

考査項目	細別	チェック欄		評定 結果	-a-	-b-	c	-d-	-e-
		対象	評価		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
2. 施工状況	I . 施工管理		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば d (加減点 5. 0 点減) 2. 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 ※ 評定 ・上記に該当すれば e (加減点 10. 0 点減)					
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理についての指示事項が無い。 2. 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。 3. 現場条件の変化に対して、適切に対応している。 4. 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。 5. 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 6. 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。 7. 現場内の整理整頓を日常的に行っている。 8. 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。 9. 工事打合せ簿を、不足無く整理している。 10. 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。 11. 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 12. その他考査内容 ()					
		対象数 (ア) (5)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (5) = 0 % ・評価値が90%以上 a (加減点 4. 0 点増) ・評価値が80%以上90%未満 b (加減点 2. 0 点増) ・評価値が80%未満 c (加減点なし) なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は c (加減点なし)					

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第1号4 (工 程 管 理)

土 木 (全 工 種)

(評定者 : 監督員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 結果	-a-	-b-	c	-d-	-e-
		対象	評価		工程管理が適切である	工程管理がほぼ適切である	他の事項に該当しない	工程管理がやや不備である	工程管理が不備である
2. 施工状況	II. 工程管理			「評価項目」					
			<input type="checkbox"/>	1. 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば			d (加減点 5. 0 点減)		
			<input type="checkbox"/>	2. 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 ※ 評定 ・上記に該当すれば			e (加減点 10. 0 点減)		
			<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。 2. 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 3. 実施工工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。 4. 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。 5. 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。 6. 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。 7. 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。 8. 休日の確保を行っている。 9. 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。 10. その他検査内容 ()					
		対象数 (ア) (5)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (5) = 0 %					
				・評価値が90%以上	a (加減点 4. 0 点増)				
				・評価値が80%以上90%未満	b (加減点 2. 0 点増)				
				・評価値が80%未満 なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は	c (加減点なし)				
					c (加減点なし)				

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第1号5 (安全対策)

土木 (全工種)

(評定者 : 監督員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 結果	-a-	-b-	c	-d-	-e-
		対象	評価		安全対策を適切に行った	安全対策をほぼ適切に行った	他の事項に該当しない	安全対策がやや不備である	安全対策が不備である
2. 施工状況	III. 安全対策		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 安全対策に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば d (加減点 5. 0 点減) 2. 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 ※ 評定 ・上記に該当すれば e (加減点 10. 0 点減)					
		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。 2. 災害防止協議会等を1回／月以上行っている。 3. 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。 4. 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。 5. 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 6. 過積載防止に取り組んでいる。 7. 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 8. 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 9. 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 10. その他検査内容 ()					
		対象数 (ア) (2)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (2) = 0 % ・評価値が90%以上 a (加減点 5. 0 点増) ・評価値が80%以上90%未満 b (加減点 2. 5 点増) ・評価値が80%未満 c (加減点なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (加減点なし)					

建設工事成績評定考查項目別運用表

別紙第1号6 (対外関係)

土木(全工種)

(評定者:監督員)

考査項目	細別	チェック欄		評定 結果	-a-	-b-	c	-d-	-e-
		対象	評価		対外関係が適切であった	対外関係がほぼ適切である	他の事項に該当しない	対外関係がやや不備である	対外関係が不備である
2. 施工状況	IV. 対外関係		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 対外関係に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば d (加減点 2. 5 点減) 2. 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。 ※ 評定 ・上記に該当すれば e (加減点 5. 0 点減)					
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。 2. 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 3. 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 4. 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。 5. 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 6. 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 7. その他考査内容 ()					
		対象数 (ア) (1)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (1) = 0 % ・評価値が90%以上 a (加減点 2. 0 点増) ・評価値が80%以上90%未満 b (加減点 1. 0 点増) ・評価値が80%未満 c (加減点なし) なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合 c (加減点なし)					

建設工事成績評定考查項目別運用表

土木一般

(評定者：監督員)

別紙第1号7 (出来形)

考査項目	工種	チェック欄		評定結果	-a-	-b-	-c-	-d-	-e-
		対象	評価		出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a及びbに該当しない。	出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
3. 出来形及び出来ばえ	土木一般		<input type="checkbox"/>	「評価項目」	1. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね50%以内である。 ※ 評定 ・上記に該当すれば		a (加減点4.0点増)		
I. 出来形			<input type="checkbox"/>		1. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね80%以内である。 ※ 評定 ・上記に該当すれば		b (加減点2.0点増)		
			<input type="checkbox"/>		1. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a及びbに該当しない。 ※ 評定 ・上記に該当すれば		c (加減点なし)		
			<input type="checkbox"/>		1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば		d (加減点2.5点減)		
			<input type="checkbox"/>		1. 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊確認等) ※ 評定 ・上記に該当すれば		e (加減点5.0点減)		
					① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、県土整備部及び農林水産部の「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。				

建設工事成績評定考查項目別運用表

別紙第1号8 (出来形)

土木（機械設備工事）

(評定者：監督員)

調査項目 細別	工種	チェック欄		評定 結果	a	b	c	d	e
		対象	評価		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事		<input checked="" type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば				d (加減点 2. 5点減)	
I. 出来形			<input checked="" type="checkbox"/>	1. 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊確認等) ※ 評定 ・上記に該当すれば				e (加減点 5. 0点減)	
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1. 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。 2. 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。 3. 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足している。 4. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 5. 不可視部分の出来形を写真撮影している。 6. 塗装管理基準の塗膜厚管理を適切にまとめている。 7. 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。 8. 社内の管理基準に基づき管理している。 9. 設計図書に定められている予備品に不足が無い。 10. 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。 11. その他調査内容 ()					
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =					
				・評価値が80%以上 ・評価値が60%以上80%未満 ・評価値が60%未満 なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合			a (加減点 4. 0点増) b (加減点 2. 0点増) c (加減点なし) c (加減点なし)		

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木（電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事）

(評定者：監督員)

別紙第1号9 (出来形)

検査項目 細別	工種	チェック欄		評定 結果	-a-	-b-	-c-	-d-	-e-
		対象	評価		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備・通信設備・受変電設備工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば				d (加減点 2. 5 点減)	
I. 出来形			<input type="checkbox"/>	1. 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊確認等） ※ 評定 ・上記に該当すれば				e (加減点 5. 0 点減)	
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している。 2. 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理している。 3. 不可視部分の出来形を写真撮影している。 4. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。 5. 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。 6. 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図書通り施工している。 7. 配管及び配線が、設計図書又は承諾図書通りに敷設している。 8. 測定機器のキャリブレーションを、定期的に実施している。 9. 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。 10. 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 11. 社内の管理基準に基づき管理している。 12. その他検査内容 ()					
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =					
				・評価値が80%以上 ・評価値が60%以上80%未満 ・評価値が60%未満 なお、評価対象項目が2項目以下の場合			a (加減点 4. 0 点増) b (加減点 2. 0 点増) c (加減点なし) c (加減点なし)		

建設工事成績評定考查項目別運用表

土木（上水道配管工事）

(評定者：監督員)

別紙第1号10（出来形）

考查項目 細別	工種	チェック欄		評定 結果	a	b	c	d	e
		対象	評価		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	上水道配管工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 監督職員が文書で改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					d (加減点 2. 5 点減)
I. 出来形			<input type="checkbox"/>	1. 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊確認等) ※ 評定 ・上記に該当すれば				e (加減点 5. 0 点減)	
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している。 2. 社内の管理基準に基づき管理している。 3. 不可視部分の出来形を写真撮影している。 4. 写真管理基準の管理項目を満足している。 5. 出来形地管理基準がさだめられていない工種について、監督職員と調整の上管理している。 6. 要求した完成図書等が適切にまとめられている。 7. 配水管付属設備等の出来形が要求を満足している。 8. 出来形について確認出来る記録・資料等が整っている。 9. その他考查内容 ()					
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =					
				・評価値が80%以上 ・評価値が60%以上80%未満 ・評価値が60%未満 なお、評価対象項目が2項目以下の場合	a (加減点 4. 0 点増) b (加減点 2. 0 点増) c (加減点なし) c (加減点なし)				

建設工事成績評定考查項目別運用表

別紙第1号11 (品 質)

土 木 一 般

(評定者 : 監督員)

考査項目	工 種	チェック欄		評定結果	-a-	-b-	-c-	-d-	-e-
		対 象	評 価		品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。	品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。	品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a及びbに該当しない。	品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。	契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。
3. 出来形及び出来ばえ	土木一般	<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね50%以内である。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば				a (加減点 5. 0 点増)		
II. 品 質		<input type="checkbox"/>	1. 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われおり、測定値が規格値を満足し、ばらつきが規格値の概ね80%以内である。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば				b (加減点 2. 5 点増)		
		<input type="checkbox"/>	1. 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a及びbに該当しない。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば				c (加減点なし)		
		<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば				d (加減点 2. 5 点減)		
		<input type="checkbox"/>	1. 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊確認等) ※ 評 定 ・上記に該当すれば				e (加減点 5. 0 点減)		
				<p>① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。</p> <p>② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。</p> <p>③ 品質管理とは、県土整備部及び農林水産部の「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体系である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で品質管理を行うものである。</p> <p>④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。</p>					

建設工事成績評定考查項目別運用表

別紙第1号12 (品 質)

土木（機械設備工事）

(評定者：監督員)

別紙第1号13（品質）

建設工事成績評定考查項目別運用表

土木（電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事）

(評定者：監督員)

考査項目 細別	工種	チェック欄 対象 評価	評定	-a-	-b-	-c-	-d-	-e-	
			結果	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である	
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	電気設備・ 通信設備・ 受変電設備 工事		「評価項目」						
				1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば			d (加減点 2. 5 点減)		
				1. 契約約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊確認等） ※ 評定 ・上記に該当すれば			e (加減点 5. 0 点減)		
				1. 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。 2. 設備の機能及び性能を、承諾図書のとおり確保している。 3. 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。 4. 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。 5. 溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。 6. 塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。 7. 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置し、操作性にすぐれている。 8. 操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図書のとおり機能している。 9. 小配管、電気配線・配管が、承諾図書のとおり敷設している。 10. 設備の取扱説明書を工夫している。 11. 完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。 12. 機器の配置が点検しやすいよう工夫している。 13. 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるよう工夫している。 14. 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。 15. バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。 16. 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。 17. 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。 18. 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 19. 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。 20. その他考査内容（ ）					
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =					
				・評価値が80%以上 ・評価値が60%以上80%未満 ・評価値が60%未満 なお、評価対象項目が2項目以下の場合	a (加減点 5. 0 点増) b (加減点 2. 5 点増) c (加減点なし) c (加減点なし)				

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第1号14 (品 質)

土木(上水道配管工事)

(評定者:監督員)

検査項目 細 別	工 種	チ ェ ッ ク 欄 対 象	評 定 結果	-○-	-●-	-○-	-○-	-○-
				適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
3. 出来形及び出来ばえ	上水道配管工事		□	「評価項目」 1. 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を超えるものがあり、監督職員が文書で改善指示を行った。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば	d (加減点 2. 5 点減)			
II. 品 質			□	1. 契約款第18条に基づき、監督職員が改造請求を行った。(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊確認等) ※ 評 定 ・上記に該当すれば	e (加減点 5. 0 点減)			
				(共通)				
			□	1. 材料の品質規格証明書等が整備され、設計図書の品質を満足している。 2. 仕様書等で定められている品質管理試験が適切に実施され記録が整備されている。 3. 水圧試験・管の洗浄が適切に実施されている。 4. 管の明示(明示テープ・明示シート)の施工が適切に実施されている。 5. ポリエチレンスリーブ被覆工及び分水部の外防食が適切に実施されている。 6. 鉄蓋設置において、構造物に堅固に取り付けられ、路面との調整も適正である。 7. 弁室・栓室等は、有害なひび割れ、損傷等の欠点はない。 8. 埋戻しについて、仕様書どおり施工され管理されている。 9. 切管の有効長、管の接合、ライナーの設置について、仕様書どおり施工されている。 10. 継手の施工が適切に管理されている。 11. 給水装置切替工事は、設計図書に基づき給水装置工事施行基準を遵守し施工している。 12. 止水栓筐、メーターボックスの設置において、地面との調整が適切である。 13. 仮復旧及び本復旧の路盤及び表層・基層は、仕様書どおり施工され管理している。 14. 側溝・縁石・柵・標識等の道路付属物の復旧が適切に行われている。 15. その他検査内容 ()				
				(推進)				
			□	16. 推進管の推進精度が確保されている。 17. 配水管と推進管との空隙への充填材料・施工状況・充填度が適切である。 18. 薬液注入工は改良範囲及び注入量が工事に係る打ち合わせ簿等で確認できる。 19. 立坑は設計図や仕様書に沿って施工されている。 20. その他検査内容 ()				
				(溶接・塗装・防凍)				
			□	21. 溶接施工に係る施工計画書を提出している。 22. 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っている。 23. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工している。(重ね塗りの場合も含む) 24. 防凍工が設計図書に基づき行われている。 25. その他検査内容 ()				
			対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評 定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) = ・評価値が80%以上 ・評価値が60%以上80%未満 ・評価値が60%未満 なお、評価対象項目が2項目以下の場合	a (加減点 5. 0 点増) b (加減点 2. 5 点増) c (加減点なし) c (加減点なし)		

建設工事成績評定考査項目別運用表
土木（全工種）

(評定者：監督員)

別紙第1号15 (創意工夫)

考査項目			
5. 創意工夫	<p>[施工]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 照明などの視界の確保に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 運搬車両、施工機械等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 10. 支保工、型枠工、足場工、仮栈橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 11. 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 情報管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 15. 情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確認段階技術に限る）を活用した工事。（使用原則化工事を除く） ※本項目は2点の加点とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 16. 特殊な工法や材料を用いた工事。</p> <p><input type="checkbox"/> 17. 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。</p> <p><input type="checkbox"/> 18. 間伐材の活用の工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 19. リサイクル製品の活用の工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 20. 山形県リサイクル認定製品の活用の工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 21. その他（理由：)</p>		
	<p>[新技術活用]</p> <p>加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。 また、①と②の両方に登録されている技術を活用した場合には、加点点数の高い方で評価を行うものとし、複数の技術を①②それぞれで評価した場合でも、合計で最大3点の加点とする。</p> <p>① 建設やまがた県産技術活用支援事業登録技術</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 「建設やまがた県産技術活用支援事業登録技術」を活用した。 ※本項目は2点の加点とする。複数技術の活用を評価可能とするが、最大3点の加点とする。</p> <p>② 国土交通省「NETIS」登録技術</p> <p>「国土交通省「NETIS」登録技術」においては、以下の5項目により、複数の技術の評価を可能とするが、最大3点の加点とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は3点の加点とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は2点の加点とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。 ※本項目は1点の加点とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は2点の加点とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. NETIS登録技術のうち、事後評価実施済み技術（「有用とされる技術」を除く）を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は1点の加点とする。</p> <p>※ここで「有用とされる技術」とは、「公共交通等における新技術活用システム」実施要領で定める「有用とされる技術」をいう。</p> <p>※複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することが可能とするが、最大3点の加点とする。</p> <p>※複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。</p>		
I. 創意工夫	<p>[品質関係]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 配筋・溶接作業等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. その他（理由：)</p>		
	<p>[安全衛生関係]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は2点の加点とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 一般車両突入時の被害軽減対策又は一般交通の安全確保に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 厳しい作業環境の改善に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 環境保全に関する工夫。</p> <p><input type="checkbox"/> 9. その他（理由：)</p>		
[その他]	<p>[働き方改革]</p> <p>当該工事において、他の模範となるような取組を以下の項目により、複数評価を可能とするが、最大2点の加点とする。</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 若手や女性技術者の登用など、担い手確保に向けた取組が図られている。</p>		
	<p>[その他]</p> <p><input type="checkbox"/> 1. その他（理由：)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. その他（理由：)</p>		
※ 評定	<input style="width: 100px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 10px;" type="text"/> 点	<p>記述評価 (レマークを付した評価内容を 詳細記述)</p>	<p>【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的な内容を記載</p>

※ 1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※ 2. 評価は各項目において1つ点が付されれば1, 2, 3点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※ 3. 該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

※ 4. 上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的な内容を記載して加点する。

建設工事成績評定総括監督員考查項目報告書

工事名

総括
監督員 職
氏名 _____
(印)

番号	考查項目	細別	工種	必須・選択	工事区分	評価シート	評定結果
別紙第2号1	2 施工状況	II 工程管理	全工種	必須	土木工事	<input type="radio"/>	
別紙第2号2	"	III 安全対策	"	"	"	<input type="radio"/>	
別紙第2号3	4 工事特性	I 施工条件等への対応	"	選択	"	<input type="radio"/>	0点
別紙第2号4	6 社会性等	I 地域への貢献等	"	必須	"	<input type="radio"/>	
別紙第2号5	7 法令遵守等		"	"	"	<input type="radio"/>	0点

建設工事成績評定考查項目別運用表

土木（全工種）

(評定者：総括監督員)

別紙第2号1 (工程管理)

調査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	b	c	d	e
		対象	評価		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
2. 施工状況	II. 工程管理				<p>「評価項目」</p> <p>1. 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</p> <p>2. 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。</p> <p>3. 工程管理を適切に行つたことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。</p> <p>4. 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。</p> <p>5. 現場閉所による週休2日（4週8休以上）を行った。</p> <p>6. 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。</p> <p>7. 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。</p> <p>8. その他調査内容（ ）</p>				
		対象数 (ア) (2)	評価数 (イ) (0)						
		評価選択			<p>評価 =</p> <p>●判断基準</p> <p>上記該当項目を総合的に判断して、2点(a), 1点(b), 0点(c), -7.5点(d), -15点(e)で評価する。</p> <p>※総括監督員は、監督員の意見を参考に工事全体を視野に入れた総括的な評価を行う。</p> <p>(工事施工過程における日々の対応の評価は監督員が実施)</p> <p>※評価にあたっては、評価対象項目のレ点の数だけにとらわれず、評価する内容を総合的に判断し評価する。</p> <p>(例えば、レ点が1つであっても、その内容が特に評価に値する場合は2点(a)評価も可)</p> <p>※監督員の「工程管理」において-5点(d)または-10点(e)評価があった場合、 -7.5点(d)評価以下とし「その他」に理由を記載すること。</p>				

建設工事成績評定考查項目別運用表

土木（全工種）

(評定者：総括監督員)

別紙第2号2 (安全対策)

調査項目	細別	チェック欄		評定結果	-a-	-b-	-c-	-d-	-e-	
		対象	評価		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
2. 施工状況	III. 安全対策				「評価項目」					
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1. 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。 2. 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。 3. 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。 4. 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。 5. 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。 6. 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。 7. その他調査内容 ()					
		対象数 (ア) (5)	評価数 (イ) (0)							
		評価選択			a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e <input type="checkbox"/>	評価 =				
						●判断基準				
						上記該当項目を総合的に判断して、3点(a), 1.5点(b), 0点(c), -7.5点(d), -15点(e)で評価する。				
						※総括監督員は、監督員の意見を参考に工事全体を視野に入れた総括的な評価を行う。				
						(工事施工過程における日々の対応の評価は監督員が実施)				
						※評価にあたっては、評価対象項目のレ点の数だけにとらわれず、評価する内容を総合的に判断し評価する。				
						(例えば、レ点が1つであっても、その内容が特に評価に値する場合は3点(a)評価も可)				
						※監督員の「安全対策」において-5点(d)または-10点(e)評価があった場合、				
						-7.5点(d)評価以下とし「その他」に理由を記載すること。				

建設工事成績評定検査項目別運用表

(評定者：総括監督員)

別紙第2号3 (工事特性)		
検査項目	対応事例	
4. 工事特性 キーワード評価	I 構造物の特殊性への対応 <input type="checkbox"/> 1. 対象構造物の高さ、延長、施工(断面)面積、施工深度等の規模が特殊な工事 <input type="checkbox"/> 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事 <input type="checkbox"/> 3. その他 (理由 :)	(1.について) 切土の土工量 : 20万m ³ 以上、盛土の土工量 : 15万m ³ 以上、護岸・築堤の平均高さ : 10m以上、トンネル(シールド)の直径 : 8m以上、ダム用水門の設計水深 : 25m以上、樋門又は樋管の内空断面積 : 15m ² 以上、揚排水機場の吐出管径 : 2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長 : 25m以上、堰又は水門の径間数 : 3径間以上、堰又は水門の扉体面積 : 100m ² 以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積 : 300m ² 以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深 : 10m以上、地滑り防止工 : 幅100m以上かつ法長150m以上、浚渫工の浚渫土量 : 100万m ³ 以上、流路工の計画高水流量 : 500m ³ /s以上、砂防ダムの堤高 : 15m以上、ダムの堤高 : 150m以上、転流トンネルの流下能力 : 400m ³ /s以上、橋梁下部工の高さ : 30m以上、橋梁上部工の最大支間長 : 100m以上、建物の延べ面積 : 5000m ² 以上、建物の高さ : 30m以上、建物の階数 : 地上 0階又は地下 2階以上、天井高・階高 : 12m以上 (2.について) ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。 ・供用中の道路トンネルの拡幅工事。 (3.について) ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。 ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。 ・柱、梁の過半がSRC造である建築工事。 ・厳しいクリーン度を要求される室を有する建築工事。 ・免震構造、制震構造を有する建築工事。
I. 施工条件等への対応	※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば 4点の加算 とする。	
II 都市部等の作業環境、社会条件等への対応	<input type="checkbox"/> 4. 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事 <input type="checkbox"/> 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事 <input type="checkbox"/> 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事 <input type="checkbox"/> 7. 現道上での交通規制に大きく影響する工事 <input type="checkbox"/> 8. 緊急時に対応が特に必要な工事 <input type="checkbox"/> 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事 <input type="checkbox"/> 10. その他 (理由 :)	(4.について) ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。 ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。 (5.について) ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。 ・地元調整や環境対策などの制約が多い工事。 ・その他、各種制約があり、施工が特に厳しい制限を受けた工事。 (6.について) ・市街地での夜間工事。 ・DID地区での工事。 (7.について) ・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。 ・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。 (8.について) ・緊急時の作業があり、その作業全てに対応した工事。 (9.について) ・作業現場が広範囲に分布している工事。 (10.について) ・施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。
III 蔽しい自然・地盤条件への対応	<input type="checkbox"/> 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事 <input type="checkbox"/> 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 <input type="checkbox"/> 13. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 <input type="checkbox"/> 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 <input type="checkbox"/> 15. その他 (理由 :)	(11.について) ・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な土留めなどが必要な工事。 ・支持地盤の形状が複雑なため、深基礎基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。 ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。 (12.について) ・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業線や台船を使用する工事。 ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。 (13.について) ・急峻な地形のため、作業構台や作業床お設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事(法面工は除く)。 ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。 (14.について) ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。 (15.について) ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。 ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。
IV 長期工事における安全確保への対応	<input type="checkbox"/> 16. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く) ※但し、法令順守における項目「7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したがその過失が軽微なため口頭注意以上の処分がなかった場合」に至らない事故は除く。 <input type="checkbox"/> 17. その他 (理由 :)	※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば 6点の加算 とする。
評価	評定 :	※工事特性は、最大20点の加点評価とする。

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木(全工種)

(評定者:総括監督員)

別紙第2号4 (地域への貢献)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	
6. 社会性等	I. 地域への貢献等				「評価項目」 1. 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。 2. 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。 3. 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。 4. 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。 5. 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。 6. 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。 7. その他検査内容 ()					
		対象数 評価数 (ア) (イ) (3) (0)								
		評価選択 a a' b b' c			評価 =					
					●判断基準 上記該当項目を総合的に判断して、10点(a), 7.5点(a'), 5.0点(b), 2.5点(b'), 0点(c)で評価する。 ※総括監督員は、監督員の意見を参考に工事全体を視野に入れた総括的な評価を行う。 (工事施工過程における日々の対応の評価は監督員が実施) ※評価にあたっては、評価対象項目のレ点の数だけにとらわれず、評価する内容を総合的に判断し評価する。 (例えば、レ点が1つであっても、その内容が特に評価に値する場合は10点(a)評価も可) ※特に該当するものが無い場合は0点(c)評価とする。					

※ 地域への貢献度とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について、加点評価する。

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第2号5 (法令遵守)

土木(全工種)

(評定者:総括監督員)

法令遵守等の該当項目一覧表

検査項目	法令遵守等の該当項目一覧表		
	措置	内容	減点数
7. 法令遵守等	<input type="checkbox"/>	1. 指名停止3カ月以上	-20点
	<input type="checkbox"/>	2. 指名停止2カ月以上3カ月未満	-15点
	<input type="checkbox"/>	3. 指名停止1カ月以上2カ月未満	-13点
	<input type="checkbox"/>	4. 指名停止2週間以上1カ月未満	-10点
	<input type="checkbox"/>	5. 文書注意	-8点
	<input type="checkbox"/>	6. 口頭注意	-5点
	<input type="checkbox"/>	7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したがその過失が軽微なため口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない)	-3点
	<input type="checkbox"/>	8. その他(理由:)	点
	<input checked="" type="checkbox"/>	該当なし	

① 本検査項目(7. 法令遵守等)で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。
 ② 「施工」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。
 ③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。
 ④ 総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかつた場合は、8. 他の項目で減ずる措置を行う。

【上記で評価する場合の適応事例】

1. 入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。
2. 承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。
3. 使用人に関する労働条件に問題があり送検された。
4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。
5. 当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。
6. 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。
7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。
8. 労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された
9. 監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。
10. 下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。
11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。
12. 受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業会員等の暴力団関係者がいることが判明した。
13. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の購入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
14. 安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。

建設工事成績評定検査員考查項目報告書

工事名

検査員
氏名 _____
印

番号	考查項目	細別	工種	必須・選択	工事区分	評価シート	評定結果
別紙第3号1	2 施工状況	I 施工管理	全工種	必須	土木工事		
別紙第3号2	3 出来形及び出来ばえ	I 出来形	土木一般	選択	"		
別紙第3号3	"	"	機械設備工事	"	"		
別紙第3号4	"	"	電気設備・通信設備・受変電設備工事	"	"		
別紙第3号5	"	"	上水道配管工事	"	上水道工事		
別紙第3号6	"	II 品質	土工事(切土、盛土、堤防等)	"	土木工事		
別紙第3号7	"	"	コンクリート構造物工事	"	"		
別紙第3号8	"	"	護岸・根固・水制工等	"	"		
別紙第3号9	"	"	砂防構造物工事及び地すべり防止工事(抑止杭・集水井戸工事を含む)	"	"		
別紙第3号10	"	"	舗装工事(路盤工、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工)	"	"		
別紙第3号11	"	"	法面工事	"	"		
別紙第3号12	"	"	基礎工事及び地盤改良工事	"	"		
別紙第3号13	"	"	海岸工事	"	"		
別紙第3号14	"	"	鋼橋工事(RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる)	"	"		
別紙第3号15	"	"	コンクリート橋上部工事(PC及びRCを対象)	"	"		
別紙第3号16	"	"	塗装工事	"	"		
別紙第3号17	"	"	トンネル工事	"	"		
別紙第3号18	"	"	コンクリートブロック積工・コンクリート二次製品工事(排水施設は除く)	"	"		
別紙第3号19	"	"	排水施設工事	"	"		
別紙第3号20	"	"	植栽・公園工事	"	"		
別紙第3号21	"	"	防護柵(網)・標識・区画線等設置工事	"	"		
別紙第3号22	"	"	電線共同溝工	"	"		
別紙第3号23	"	"	小規模道路改良工事(側溝整備、歩道設置、交差点改良)	"	"		
別紙第3号24	"	"	下水道工事	"	"		
別紙第3号25	"	"	港湾・漁港工事	"	"		
別紙第3号26	"	"	維持修繕工事	"	"		
別紙第3号27	"	"	ほ場整備工事	"	農村整備工事		
別紙第3号28	"	"	コンクリート構造物工事(トレリ・水路工・頭首工・橋梁工・用排水機場)	"	"		
別紙第3号29	"	"	暗渠排水工事	"	"		
別紙第3号30	"	"	管水路工事	"	"		
別紙第3号31	"	"	フィルダム工事・ため池工事	"	"		
別紙第3号32	"	"	コンクリート二次製品水路工事(BF等付帯のなものを除く)	"	"		
別紙第3号33	"	"	水路補修工事(目地補修工、断面修復工、表面被覆工、管更正工)	"	"		
別紙第3号34	"	"	木製(間伐材)簡易工作物工事	"	土木工事		
別紙第3号35	"	"	機械設備工事	"	"		
別紙第3号36	"	"	電気設備工事	"	"		
別紙第3号37	"	"	通信設備工事・受変電設備工事	"	"		
別紙第3号38	"	"	上水道配管工事	"	上水道工事		
別紙第3号39	"	"	その他工事	"	土木工事		
別紙第3号40	"	"	合併工事(同等の複数の工種があり、主たる工種の判断が出来ない場合)	"	"		
別紙第3号41	"	III 出来ばえ	土木工事関連①	選択	土木工事		
別紙第3号41	"	"	全工種共通(中間検査等で判定できない場合)	"	"		
別紙第3号41	"	"	コンクリート構造物工事、砂防構造物工事、海岸工事、トレリ工事	"	"		
別紙第3号41	"	"	土工事(盛土、築堤等)	"	"		
別紙第3号41	"	"	切土工事	"	"		
別紙第3号41	"	"	護岸・根固・水制工事	"	"		
別紙第3号42	"	"	土木工事関連②	"	"		
別紙第3号42	"	"	鋼橋工事	"	"		
別紙第3号42	"	"	地すべり防止工事	"	"		
別紙第3号42	"	"	舗装工事	"	"		
別紙第3号42	"	"	法面工事	"	"		
別紙第3号42	"	"	基礎工事(地盤改良等を含む)	"	"		
別紙第3号42	"	"	コンクリート橋上部工事	"	"		
別紙第3号43	"	"	土木工事関連③	"	"		
別紙第3号43	"	"	塗装工事(工場塗装を除く)	"	"		
別紙第3号43	"	"	植栽・公園工事	"	"		
別紙第3号43	"	"	標識・照明灯工事	"	"		
別紙第3号43	"	"	区画線工事	"	"		
別紙第3号44	"	"	土木工事関連④	"	"		
別紙第3号44	"	"	防護柵(網)工事	"	"		
別紙第3号44	"	"	小規模道路改良工事(側溝整備、歩道設置、交差点改良)	"	"		
別紙第3号44	"	"	下水道工事	"	"		
別紙第3号44	"	"	港湾・漁港工事(浚渫を含む)	"	"		
別紙第3号44	"	"	維持修繕工事	"	"		
別紙第3号44	"	"	電線共同溝工事	"	"		
別紙第3号45	"	"	土木工事関連⑤	"	"		
別紙第3号45	"	"	木製(間伐材)簡易工作物工事	"	"		
別紙第3号45	"	"	機械設備工事	"	"		
別紙第3号45	"	"	電気設備工事・その他類似工事	"	"		
別紙第3号45	"	"	通信設備工事・受変電設備工事・その他類似工事	"	"		
別紙第3号45	"	"	その他工事及び合併工事	"	"		
別紙第3号46	"	"	農村整備工事関連①	"	農村整備工事		
別紙第3号46	"	"	全工種共通(中間検査等で判定できない場合)	"	"		
別紙第3号46	"	"	ほ場整備工事	"	"		
別紙第3号46	"	"	コンクリート構造物工事(トレリ・水路工・頭首工・橋梁工・用排水機場)	"	"		
別紙第3号46	"	"	暗渠排水工事	"	"		
別紙第3号46	"	"	管水路工事	"	"		
別紙第3号47	"	"	農村整備工事関連②及び上水道	"	"		
別紙第3号47	"	"	フィルダム工事・ため池工事	"	"		
別紙第3号47	"	"	コンクリート二次製品水路工事(BF等付帯のなものを除く)	"	"		
別紙第3号47	"	"	水路補修工事(目地補修工、断面修復工、表面被覆工、管更正工)	"	"		
別紙第3号47	"	"	上水道配管工事	"	上水道工事		

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木（全工種）

(評定者：検査員)

別紙第3号1 (施工管理)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	-a-	-b-	-c-	-d-	-e-
		対象	評価		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
2. 施工状況	I. 施工管理		□	「評価項目」					
			□	1. 施工管理に関して、監督職員または検査員が文書による改善指示を行った。					
			□	※ 評定					
			□	・上記に該当すれば	d (加減点 7. 5 点減)				
			□	2. 施工管理に関して、監督職員または検査員からの文書による改善指示に従わなかった。					
			□	※ 評定					
			□	・上記に該当すれば	e (加減点 15. 0 点減)				
		□	□	1. 契約約款第19条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。(条件変更)					
		□	□	2. 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。					
		□	□	3. 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。					
		□	□	4. 現場条件又は計画内容に重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更は除く)は、その都度当該工事着手前に変更施工計画書を提出していることが確認できる。					
		□	□	5. 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。					
		□	□	6. 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。					
		□	□	7. 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。					
		□	□	8. 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で的確に整備していることが確認できる。					
		□	□	9. 下請に対する引き取り(完成)検査を書面で実施していることが確認できる。					
		□	□	10. 品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。					
		□	□	11. 工事の関係書類を不足なく作成簡潔に整理していることが確認できる。					
		□	□	12. 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。					
		□	□	13. その他検査内容()					
	対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)		※ 評定					
				評価値(%) = 評価数(イ) / 対象数(ア) = (0) / (0) =					
				・評価値が90%以上	a (加減点 5. 0 点増)				
				・評価値が80%以上90%未満	b (加減点 2. 5 点増)				
				・評価値が80%未満	c (加減点なし)				
				なお、評価対象項目が2項目以下の場合は	c (加減点なし)				

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号2 (出来形)

土木一般

(評定者: 検査員)

考査項目 細別	工種	チェック欄 対象	評定 結果	a	a'	b	b'	c	o	d	e
				優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
3.出来形及び出来ばえ I.出来形	土木一般		□	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」参照) 1. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の4項目以上が該当する。 ※ 評定 ・上記に該当すれば						a (加減点10.0点増)	
			□	1. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					a' (加減点7.5点増)		
			□	1. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の3項目以上が該当する。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					b (加減点5.0点増)		
			□	1. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評価対象項目」の2項目以上が該当する。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					b' (加減点2.5点増)		
			□	1. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a～b'に該当しない。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					c (加減点なし)		
			□	1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					d (加減点10.0点減)		
			□	1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					e (加減点20.0点減)		
			□	1. 出来形管理が、出来形管理図及び出来形管理表により確認できる。 2. 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 3. 不可視部分の出来形が写真（監督職員等が臨場した箇所は除く）で確認できる。 4. 写真管理基準の管理項目を満足している。 5. 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 6. その他考査内容 ()							
				① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、県土整備部及び農林水産部の「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理を行うものである。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。							

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号3 (出来形)

土木(機械設備工事)

(評定者:検査員)

検査項目 細別	工種	チェック欄	評定	a	a'	b	b'	c	d	e	
			対象	評価	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備工事			<input checked="" type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば d (加減点 10.0 点減)						
I. 出来形				<input checked="" type="checkbox"/>	1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば e (加減点 20.0 点減)						
				<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1. 据付に関する出来形管理が、出来形管理図及び出来形管理図表により確認できる。 2. 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であり、出来形の確認ができる。 3. 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。 4. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 5. 不可視部分の出来形が写真（監督職員等が臨場した箇所は除く）で確認できる。 6. 塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。 7. 溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。 8. 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 9. 設計図書で定められている予備品に不足が無いことが確認できる。 10. 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の老化状況及び回復状況が図表等に記録していることが確認できる。 11. その他検査内容 ()						
			対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =						
					・評価値が90%以上 a (加減点 10.0 点増) ・評価値が80%以上90%未満 a' (加減点 7.5 点増) ・評価値が70%以上80%未満 b (加減点 5.0 点増) ・評価値が60%以上70%未満 b' (加減点 2.5 点増) ・評価値が60%未満 c (加減点なし) なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は c (加減点なし)						

建設工事成績評定考查項目別運用表

土木（電気設備・通信設備・受変電設備工事）

（評定者：検査員）

別紙第3号4（出来形）

考査項目 細別	工種	チェック欄		評定 結果	a	a'	b	b'	c	d	e
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備 通信設備 受変電設備			「評価項目」							
I. 出来形	工事		<input type="checkbox"/>	1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					d (加減点 10. 0 点減)		
			<input type="checkbox"/>	1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば				e (加減点 20. 0 点減)			
				1. 据付に関する出来形管理が、出来形管理図及び出来形管理表により確認できる。 2. 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。 3. 写真管理基準の管理項目を満足している。 4. 不可視部分の出来形が写真（監督職員等が臨場した箇所は除く）で確認できる。 5. 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。 6. 設備全般にわたり、形状、寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。 7. 設備の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。 8. 配管及び配線が設計図書又は承諾図書通り敷設していることが確認できる。 9. 行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。 10. 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 11. 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 12. その他考査内容（)
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =							
				・評価値が90%以上 a (加減点 10. 0 点増) ・評価値が80%以上90%未満 a' (加減点 7. 5 点増) ・評価値が70%以上80%未満 b (加減点 5. 0 点増) ・評価値が60%以上70%未満 b' (加減点 2. 5 点増) ・評価値が60%未満 c (加減点なし) なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は c (加減点なし)							

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木（上水道配管工事）

(評定者：検査員)

別紙第3号5 (出来形)

検査項目 細別	工種	チェック欄 対象	評定 結果 評価	a	a'	b	b'	c	d	e
				優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	上水道配管工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば				d (加減点 10. 0 点減)		
I. 出来形			<input type="checkbox"/>	1. 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば				e (加減点 20. 0 点減)		
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。 2. 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 3. 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 4. 写真管理基準の管理項目を満足している。 5. 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と調整の上管理していることが確認できる。 6. 要求した完成図書が適切にまとめられており、確認出来る。 7. 配水管付属設備等の出来形が要求を満足するものである。 8. 出来形について確認出来る記録・資料等が整っている。 9. その他検査内容 ()						
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =						
				・評価値が90%以上 a (加減点 10. 0 点増) ・評価値が80%以上90%未満 a' (加減点 7. 5 点増) ・評価値が70%以上80%未満 b (加減点 5. 0 点増) ・評価値が60%以上70%未満 b' (加減点 2. 5 点増) ・評価値が60%未満 c (加減点なし) なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は c (加減点なし)						

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号6 (品質)

土木(土工事(切土、盛土、堤防等))

(評定者:検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	e	d	e																													
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																														
3.出来形及び出来ばえ	土工事 (切土・盛土 堤防等)		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば						d (加減点 1 2. 5 点減)																															
II.品質			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば						e (加減点 2 5. 0 点減)																															
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。 2. 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。 3. 置き換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を亂さないように施工していることが確認できる。 4. 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 5. 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。 6. 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 7. 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。 8. 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。 9. CBR試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。 10. 法面に有害な亀裂が無い。 11. 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 12. その他検査内容 ()																																					
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																					
				【ばらつき】 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																					
				□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																					
				□ 判断基準 ・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし) ※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。																																					
				<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">評価値</th><th colspan="4">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>90%以上</td><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><td>75%以上 90%未満</td><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><td>60%以上 75%未満</td><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><td>60%未満</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></tbody></table>	評価値	ばらつきで判断可能				ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える		90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c							
評価値	ばらつきで判断可能					ばらつきで判断不可能																																			
	50%以下	80%以下	80%を超える																																						
90%以上	a	a'	b	b																																					
75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																					
60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																					
60%未満	b'	c	c	c																																					

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号7 (品 質)

土木(コンクリート構造物工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄 対象 評価	評定 結果	-a-	-a'-	b-	b'-	-c-	-d-	-e-
				a 優れている	a' bより優れている	b やや優れている	b' cより優れている	c 他の評価に該当しない	d やや劣っている	e 劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	コンクリート構造物工事	<input checked="" type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば							d (加減点 12.5 点減)
II. 品質		<input checked="" type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば							e (加減点 25.0 点減)
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる。 3. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 5. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 6. コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 7. 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。 8. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 9. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 10. 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 11. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 12. スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 13. 止水板及び目地等の施工が適切に行われていることが確認できる。 14. 有害なクラックが無い。 15. その他検査内容 ()							
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (ア) <input checked="" type="checkbox"/> (イ) <input checked="" type="checkbox"/> (0) <input checked="" type="checkbox"/> (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) = 【ばらつき】 <input checked="" type="checkbox"/> 50%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%を超える <input checked="" type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能							
			<input checked="" type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)							
			※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。							

評価値	●判断基準			
	ばらつきで判断可能			
	50%以下	80%以下	80%を超える	ばらつきで判断不可能
90%以上	a	a'	b	b
75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上 75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号8 (品 質)

土木(護岸・根固・水制工等)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄 対象 評価	評定 結果	-a-	-a'-	-b-	-b'-	-c-	-d-	-e-
			a 優れている	b より優れている	c やや優れている	d cより優れている	e 他の評価に該当しない	f やや劣っている	g 劣っている	
3. 出来形及び出来ばえ	護岸・根固 水制工等		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば						d (加減点 12. 5 点減)
II. 品質			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					e (加減点 25. 0 点減)	
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 2. 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。 3. 緑化ブロック、石積(張)、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が、裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。 4. 石積(張)工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 5. 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。 6. 遮水シート(吸出し防止材等)が、所定の幅で重ね合わされ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 7. 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 8. 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結又はかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 9. 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。 10. 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 11. コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。 12. 施工にあたって、床堀箇所の湧水及び滯水等は、排除して施工していることが確認できる。 13. 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 14. 有害なクラックが無い。 15. その他検査内容 ()						
		対象数 (ア) (イ) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値(%) = 評価数(イ) / 対象数(ア) = (0) / (0) =						
				【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能						
				□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]						
				・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)						
				※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。						
					● 判断基準					
						ばらつきで判断可能				
						50%以下	80%以下	80%を超える		
						<input type="checkbox"/> 90%以上	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> a'	<input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> b
						<input type="checkbox"/> 75%以上 90%未満	<input type="checkbox"/> a'	<input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> b'	<input type="checkbox"/> b'
						<input type="checkbox"/> 60%以上 75%未満	<input type="checkbox"/> b	<input type="checkbox"/> b'	<input type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> c
						<input type="checkbox"/> 60%未満	<input type="checkbox"/> b'	<input type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> c	<input type="checkbox"/> c

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号9 (品質)		(砂防構造物工事及び地すべり防止工事(抑止杭・集水井戸工事含む))								(評定者: 検査員)																																												
検査項目	細別	チェック欄	評定結果	a 優れている	b より優れている	b やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	d やや劣っている	e 劣っている																																												
		対象	評価																																																			
3. 出来形及び出来ばえ	砂防構造物工事及び地すべり防止工事(抑止杭・集水井戸工事を含む)		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば								d (加減点 12. 5点減)																																										
				1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば									e (加減点 25. 0点減)																																									
II. 品質			<input type="checkbox"/>	【共通】 1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる。 3. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 4. 運搬時間、打設時の投入高さ、締固時のバイブレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 5. コンクリートの圧縮強度を管理しており、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っている。 6. 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。 7. 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。 8. 有害なクラックが無い。 9. その他検査内容 ())																																										
				【砂防構造物工事に適用】 10. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 11. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 12. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 13. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 14. ポルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 15. ポルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 16. その他検査内容 ()																																																		
				【地すべり対策工事(抑止杭・集水井戸工事を含む)】 17. アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 18. ライナープレートの組立にあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 19. ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。 20. 集・排水ボーリング工の方向及び角度が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。 21. その他検査内容 ()																																																		
							<input type="checkbox"/>	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =)																																						
								【ばらつき】 50%以下 80%以下 80%を超える ばらつきで判断不可能																																														
								□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参考> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																														
								<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、 a に該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、 a' に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、 b に該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、 b' に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、 c に該当する場合は c (なし) <p>なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)</p> <p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th>ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>														ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		
										ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																									
										50%以下	80%以下		80%を超える																																									
								評価値	90%以上	a	a'		b	b																																								
									75%以上 90%未満	a'	b		b'	b'																																								
									60%以上 75%未満	b	b'		c	c																																								
									60%未満	b'	c		c	c																																								

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号10 (品 質)										(評定者: 検査員)
考査項目	細 別	チェック欄 対象	評定 結果	合	合	合	合	合	合	合
3. 出来形及び出来ばえ	舗装工事 (路盤工・アスファルト舗装工・コンクリート舗装工)	<input type="checkbox"/>	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
II. 品 質			「評定項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば	d (加減点 12. 5 点減)						
		<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば	e (加減点 25. 0 点減)						
			【路床・路盤工関係】 1. 設計図書に定められた試験方法でCBR値を測定していることが確認できる。 2. 路床及び路盤工のブルーフローリングを行っていることが確認できる。 3. 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 4. 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。 5. 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。 6. 路床盛土において、一層の仕上がり厚を20cm以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。 7. 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンバ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。 8. 【その他】 その他内容 ()							
			9. アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。 10. 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。 11. プラント出荷時(事前審査認定混合物を除く)、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。 12. 舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。 13. 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。 14. 縦縫目及び横縫目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 15. アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。 16. 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 17. 【その他】 その他内容 ()							
			18. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 19. 舗装工の施工に先立って、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。 20. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。 21. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 22. 運搬時間、打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。 23. 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。 24. チェア及びタイバーを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。 25. 【その他】 その他内容 ()							
	対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評 定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =							
			【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能							
			□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]	●判断基準						
			<input type="checkbox"/> ・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) <input type="checkbox"/> ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) <input type="checkbox"/> ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) <input type="checkbox"/> ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) <input type="checkbox"/> ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)	評価値	90%以上	80%以下	80%を超える	ばらつきで判断可能	ばらつきで判断不可能	
					75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	
					60%以上 75%未満	b	b'	c	c	
					60%未満	b'	c	c	c	

* 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。

建設工事成績評定検査項目別運用表

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果		土木(法面工事)																																	
		対象	評価	a 優れている	b より優れている	c やや優れている	d より優れている	e 他の評価に該当しない	f やや劣っている	g 劣っている																													
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	法面工事	<input checked="" type="checkbox"/>		「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																			
		<input checked="" type="checkbox"/>		d (加減点 12. 5 点減) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																			
		<input checked="" type="checkbox"/>		e (加減点 25. 0 点減) 【共通】 1. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。(特に法棒工、コンクリート又はモルタル吹付工関係) 2. 施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。 3. 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。 4. 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。 5. その他検査内容() 【種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係】 6. 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。 7. ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。 8. ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。 9. 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 10. 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 11. 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。 12. その他検査内容() 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】 13. 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 14. 金網の重ね幅が、10cm以上確保されていることが確認できる。 15. 金網が破損を生じていないことが確認できる。 16. 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。 17. 吹付け厚さが均等であることが確認できる。 18. 吹付け厚さに応じて2層以上に分割して施工していることが確認できる。 19. 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 20. 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 21. 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。 22. その他検査内容() 【現場打法棒工関係(プレキャスト法棒工含む)】 23. 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 24. アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。 25. 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。 26. 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 27. 棒内に空隙が無いことが確認できる。 28. 層間にばらつきが無いことが確認できる。 29. 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。 30. その他検査内容() ※ 評定 評価値(%) = 評価数(イ) / 対象数(ア) = (0) / (0) =																																			
		<input checked="" type="checkbox"/>		【ばらつき】 50%以下 80%以下 80%を超える ばらつきで判断不可能																																			
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参考> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																					
		<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、aに該当する場合は a, (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a', (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b, (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b', (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c, (なし) 判断基準より、cに該当する場合は c, (なし) <p>なお、評価対象項目が2項目以下の場合は</p> <p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>										評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
			50%以下	80%以下	80%を超える																																		
		90%以上	a	a'	b	b																																	
75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																			
60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																			
60%未満	b'	c	c	c																																			

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木（基礎工事及び地盤改良工事）

（評定者：検査員）

別紙第3号12（品質）

検査項目	細別	チェック欄	評定 対象 結果	土木（基礎工事及び地盤改良工事）																																					
				a 優れている	a' bより優れている	b やや優れている	b' cより優れている	c 他の評価に該当しない	c' やや劣っている	d 劣っている																															
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	基礎工事 及び 地盤改良工事		<input type="checkbox"/>	<p>「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」)</p> <p>1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば</p>																																					
				<p>1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば</p> <p>d (加減点 12. 5点減)</p> <p>e (加減点 25. 0点減)</p>																																					
			<input type="checkbox"/>	<p>【杭関係（コンクリート・钢管・钢管井筒、場所打、深礎等）】</p> <p>1. 杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。</p> <p>2. 既製杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。</p> <p>3. 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。</p> <p>4. 水平度、鉛直度等が設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p>5. 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>6. 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。</p> <p>7. 場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に2m以上挿入していることが確認できる。</p> <p>8. 掘削深度、排出土砂、坑内水位の変動及び安定液を用いる場合の坑内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p>9. 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>10. ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。</p> <p>11. 裏込材注入の圧力等が施工記録により確認できる。</p> <p>12. 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。</p> <p>13. その他検査内容 ()</p>																																					
			<input type="checkbox"/>	<p>【地盤改良関係】</p> <p>14. 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</p> <p>15. セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。</p> <p>16. 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。</p> <p>17. 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。</p> <p>18. その他検査内容 ()</p>																																					
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =</p>																																		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>【ばらつき】</p> <p>50%以下 80%以下 80%を超える ばらつきで判断不可能</p>																																		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。〈判断基準参照〉 〔関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験〕</p>																																		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) <p>なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)</p>																																		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで 判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>							評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
			評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能																																		
				50%以下	80%以下	80%を超える																																			
			90%以上	a	a'	b	b																																		
			75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																		
			60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																		
			60%未満	b'	c	c	c																																		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																		

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号13 (品 質)

土木(海岸工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 結果	a	a'	b	b'	c	d	e
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3.出来形及び出来ばえ	海岸工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※評定 ・上記に該当すれば						d (加減点 1 2. 5 点減)	
II.品質			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※評定 ・上記に該当すれば					e (加減点 2 5. 0 点減)		
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 2. 運搬、打設、締め固めが、気象条件に適しており、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 3. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。 4. コンクリートブロックの転置及び仮置にあたって、強度確認を行っている。 5. 転倒や崩落等が無いようコンクリートブロックの仮置を行っていることが確認できる。 6. 捨石基礎の均し面を平坦に仕上げていることが確認できる。 7. 工事期間中、1日1回は潮位観測を実施して記録していることが確認できる。 8. 台風などの異常気象に備えて施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じていることが確認できる。 9. その他検査内容 ()							
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =							
				【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能							
				□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
				□	・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)						
					●判断基準						
						ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能		
						50%以下	80%以下	80%を超える			
						a	a'	b	b	b'	b'
						評価値	90%以上				
						75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	b'
						60%以上 75%未満	b	b'	c	c	c
						60%未満	b'	c	c	c	c

※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号14 (品 質)

土木(鋼橋工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄	評定 対象 評価	土木(鋼橋工事)																																
				a 優れている	a' bより優れている	b やや優れている	b' cより優れている	c 他の評価に該当しない	d やや劣っている	d' 劣っている																										
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	鋼橋工事 (RC床版工事はコンクリート構造物に準ずる)		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																
				d (加減点 12, 5点減)																																
		<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																	
			e (加減点 25, 0点減)																																	
		<input type="checkbox"/>	【工場製作関係】 1. 鋼材の種別を、品質証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 2. 溶接作業に当たり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 3. 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 4. 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 5. 孔空けによって生じたまくろが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。 6. 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 7. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 8. 素地調整を行う場合、第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 9. 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 10. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 11. その他検査内容 ()																																	
		<input type="checkbox"/>	【架設関係】 12. ボルトの締め付け確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。 13. ボルトの締め付け機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 14. 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 15. 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。 16. 支承の据え付けで、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。 17. 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 18. 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 19. 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 20. 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。 21. その他検査内容 ()																																	
		<input type="checkbox"/>	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																	
		<input type="checkbox"/>	【ばらつき】 50%以下 80%以下 80%を超える ばらつきで判断不可能																																	
<p>□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]</p>																																				
<p>●判断基準</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで 判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>									評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能																																
	50%以下	80%以下	80%を超える																																	
90%以上	a	a'	b	b																																
75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																
60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																
60%未満	b'	c	c	c																																
<p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																				

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号15 (品 質)		土木 (コンクリート橋上部工事(PC及びRCを対象))								(評定者: 検査員)													
検査項目	細 別	チェック欄		評定 結果	-a-	-a'-	-b-	-b'-	-c-	-c'-	-d-												
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている												
3. 出来形及び出来ばえ II. 品 質	コンクリート橋上部工事 (PC及びRCを対象)		<input checked="" type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば								d (加減点 12. 5点減)											
					<input checked="" type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば								e (加減点 25. 0点減)									
			<input checked="" type="checkbox"/>			1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w / c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 2. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる。 3. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 4. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 5. コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 6. 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。 7. 鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 8. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 9. 压接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 10. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 11. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 12. スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 13. プレビーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 14. 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。 15. PC鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 16. ブレストレスレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 17. コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件に置かれた供試体を用いていることが確認できる。 18. 有害なクラックが無い。 19. その他検査内容 ()																	
					対象数 (ア) (イ) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評 定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																
							【ばらつき】 <input checked="" type="checkbox"/> 50%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%を超える <input checked="" type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																
							□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																
									<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、 a に該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、 a' に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、 b に該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、 b' に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、 c に該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は c (なし)													
										● 判断基準													
													ばらつきで判断可能				ばらつきで						
													50%以下			80%以下			80%を超える		判断不可能		
										評 価 値	90%以上		a			a'			b		b'		
											75%以上 90%未満		b			b'			c		c'		
							60%以上 75%未満		c		c'		c			c'							
							60%未満		b'		c		c			c'							

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号16 (品 質)

土木(塗装工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	d	e
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3.出来形及び出来ばえ	塗装工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※評定 ・上記に該当すれば						d (加減点12.5点減)	
II.品質			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※評定 ・上記に該当すれば					e (加減点25.0点減)		
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 2. ケレンを入念に実施していることが確認できる。 3. 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。 4. 塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。 5. 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。 6. 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。 7. 塗り残し、ながれ、しづ等が無く塗装されていることが確認できる。 8. 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。 9. 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。 10. その他検査内容 ()							
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =							
				【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能							
				□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
				□ ・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)							
				※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。							
					●判断基準	ばらつきで判断可能		ばらつきで判断不可能			
						50%以下	80%以下	80%を超える	ばらつきで判断不可能		
						90%以上	a	a'	b	b'	
						75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	
						60%以上 75%未満	b	b'	c	c	
						60%未満	b'	c	c	c	

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号17 (品 質)

土木 (トンネル工事)

(評定者 : 検査員)

検査項目	細 別	チェック欄	評定 結果	-a-	-a'-	-b-	-b'-	-c-	-d-	-e-	-e'-
				優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
3.出来形及び出来ばえ	トンネル工事		□	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1.品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば					d (加減点 12. 5点減)		
II.品 質			□	1.品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば				e (加減点 25. 0点減)			
		□ □		1.コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 2.コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる。 3.圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 4.施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。 5.吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 6.設計図書に定められた岩区分(支保工パターン含む)の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。 7.坑内観察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 8.計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。 9.金網の継ぎ目を15cm以上重ね合わせて施工していることが確認できる。 10.吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に、吹付コンクリートの一層の厚さが15cm以下で地山と密着するよう施工していることが確認できる。 11.吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。 12.ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 13.防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行っていることが確認できる。 14.逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が同一線上で施工していないことが確認できる。 15.その他検査内容()							
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評 定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =							
			【ばらつき】 □ 50%以下 □ 80%以下 □ 80%を超える □ ばらつきで判断不可能								
				□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
		□ □		・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)							
				※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。							

評価値	●判断基準			
	ばらつきで判断可能			ばらつきで
	50%以下	80%以下	80%を超える	判断不可能
90%以上	a	a'	b	b
75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'
60%以上 75%未満	b	b'	c	c
60%未満	b'	c	c	c

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木（コンクリートブロック積・コンクリート二次製品工事）

（評定者：検査員）

別紙第3号18（品質）

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	d	e																														
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																														
3.出来形及び出来ばえ	ブロック積 ・コンクリート 二次製品工事 II.品質 (排水施設は除く)		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば							d (加減点 1 2. 5 点減)																														
				1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば							e (加減点 2 5. 0 点減)																														
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 使用材料の規格が品質証明書等で確認出来る。 2. 使用材料に破損がなく、適切に施工されている。 3. 施工基面が凹凸なく平滑に仕上げられている。 4. 法勾配、裏込材厚等の適切な管理のため、丁張を二重、三重に設けるなど、細心の注意を払っている。 5. 裏込材、胴込めコンクリートの充填又は締固めが充分で空隙が生じていない。 6. 末端部及び曲線部に間隙が生じた場合、半ブロックあるいはコンクリートを用いて適切に施工している。 7. 製品の連結、又はかみ合わせが、適切に施工されている。 8. 伸縮目地、水抜き孔等が設計図書どおり、適正に施工されている。 9. 裏込襍が所定の厚さ、寸法で締固められ、状況が確認できる。 10. 基礎襍が所定の厚さ、寸法で締固められ、状況が確認できる。 11. 構造物周辺の埋戻し、締め固め等の処理が適切に行われている。 12. その他検査内容 ()																																					
				※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																					
				【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																					
				□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																					
				□ 判断基準 ・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)		<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">●判断基準</th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th>ばらつきで</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th><th>判断不可能</th></tr><tr><th rowspan="4">評価値</th><th>90%以上</th><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr></thead><tbody><tr><th>75%以上 90%未満</th><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><th>60%以上 75%未満</th><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><th>60%未満</th><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></tbody></table>						●判断基準		ばらつきで判断可能			ばらつきで			50%以下	80%以下	80%を超える	判断不可能	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'
●判断基準		ばらつきで判断可能			ばらつきで																																				
		50%以下	80%以下	80%を超える	判断不可能																																				
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																				
	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																				
	60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																				
	60%未満	b'	c	c	c																																				
	※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。																																								

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号19 (品質)

土木(排水施設工事)

(評定者:検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	d	e																															
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																															
3. 出来形及び出来ばえ	排水施設工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」(ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※評定 ・上記に該当すれば d (加減点12.5点減)																																						
			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※評定 ・上記に該当すれば e (加減点25.0点減)																																						
II. 品質		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 使用材料の規格が品質証明書等で確認出来る。 2. 使用材料に破損がなく、適切に施工されている。 3. 施工基面が凹凸なく平滑に仕上げられている。 4. 暗渠工において目立った屈曲や沈下、クラックや変形がない。 5. 暗渠工の施工において、施工状況、材料の延長等が記録で確認できる。 6. 側溝工において、継目部の施工は、付着、水密性を保ち段差がない。 7. 横断工において、路面こう配に合わせなじみよく設置されている。 8. 均しコンクリートが、沈下、滑動、不陸等が生じないよう所定の寸法どおり施工されている。 9. 基礎礫が所定の厚さ、寸法で締固められ、状況が確認できる。 10. 構造物周辺の埋戻し、締め固め等の処理が適切に行われている。 11. その他検査内容 ()																																							
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※評定 評価値(%) = 評価数(イ) / 対象数(ア) = (0) / (0) = 【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																						
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																								
		<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) <p>なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)</p> <p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <th>75%以上 90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上 75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																					
		50%以下	80%以下	80%を超える																																						
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																					
	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																					
	60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																					
	60%未満	b'	c	c	c																																					

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号20 (品質)

土木(植栽・公園工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 対象 結果	a 優れている	b より優れている	c やや優れている	d cより優れている	e 他の評価に該当しない	f やや劣っている	g 劣っている																																
		評価	評価		a	b	c	d	e	f																																	
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	植栽・公園工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																							
			<input type="checkbox"/>	d (加減点 12.5 点減)																																							
				1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																							
				e (加減点 25.0 点減)																																							
				【植栽工事】 1. 活着が促されるよう管理していることが確認できる。 2. 樹木などに損傷、はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。 3. 樹木等の生育に害のある害虫等がないことが確認できる。 4. 施工完了後、余剰枝の剪定、整形、その他必要な手入れを行っていることが確認できる。 5. 肥料が直接木の根にふれないよう均一に施肥していることが確認できる。 6. 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を掘り植穴底部を耕していることが確認できる。 7. 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。 8. 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。 9. その他検査内容 ()																																							
				【公園工事】 10. 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 11. 材料、部材の品質及び形状が設計図書との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 12. 遊戯施設等の機能と安全性が設計図書との適切性確認ができ、証明書が整備されている。 13. 園路等の路盤工に関し、現場密度試験が適切に行われ、管理されている。 14. 園路等の表層材料に関し、配合報告書により適切な配合規格が確認できる。 15. 平板、タイル舗装等の目地がなく、仕様書等に定められたとおり処理されていることが確認できる。 16. 排水勾配が適正に守られ、水溜まりが生じていない。 17. 植物、公園資材等による修景効果向上についての配慮が事前に十分検討され、良好な施工がうかがえる。 19. その他検査内容 ()																																							
				対象数 (ア) (イ) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 $\text{評価値 (\%)} = \text{評価数 (イ)} / \text{対象数 (ア)} = (0) / (0) =$ 【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																					
						□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																					
						● 判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで 判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)										評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能																																					
			50%以下	80%以下	80%を超える																																						
		90%以上	a	a'	b	b																																					
		75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																					
		60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																					
		60%未満	b'	c	c	c																																					
						※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。																																					

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木(防護柵(網)・標識・区画線等設置工事)

(評定者: 検査員)

別紙第3号21(品質)

検査項目	細別	チェック欄	評定	-a-	-b-	-c-	-d-	-e-	-f-	-g-																																	
			対象	評価	結果	a 優れている	b より優れている	c やや優れている	d cより優れている	e 他の評価に該当しない	f やや劣っている	g 劣っている																															
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	防護柵(網) 標識・区画線等設置工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																							
												d (加減点 12. 5点減)																															
			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																							
				e (加減点 25. 0点減)																																							
				【防護柵(網)・標識工事】 1. 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定を満足していることが確認できる。 2. 防護柵等の床堀りの仕上がり面において、地山の乱れや不陸が生じないように施工していることが確認できる。 3. 防護柵等の基礎工の施工にあたって、無筋及び鉄筋コンクリートの規定を満足していることが確認できる。 4. 防護柵等の支柱の施工にあたって、既設舗装面へ影響が無いよう施工していることが確認できる。 5. 基礎設置箇所について地盤の地耐力を把握して、施工していることが確認できる。 6. 防護柵の支柱の根入長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 7. ガードケーブルを支柱に取り付ける場合、設計図書に定められた所定の張力を与えているのが確認できる。 8. ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、打設したコンクリートが設計図書に定められた強度以上であることが確認できる。 【区画線工事】 9. ペイント式(常温式)区画線に使用するシンナーの使用量が10%以下であることが確認できる。 10. 区画線の厚さが見本等で設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 11. 区画線施工後の昼間及び夜間の視認性が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 12. 区画線の施工にあたって、設置路面の水分、泥、砂じん及びほこりを取り除いて行っていることが確認できる。 13. 区画線を消去の場合、表示材(塗料)のみの除去となっており、路面への影響が最小限となっていることが確認できる。 14. プライマーの施工にあたって、路面に均一に塗布していることが確認できる。 15. 区画線の材料が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 16. その他検査内容 ()																																							
				対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																					
						【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																					
						□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																					
						<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)																																					
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">●判断基準</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th>ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th rowspan="2">90%以上</th> <th colspan="3">50%以下 80%以下 80%を超える</th> <th rowspan="2">b b'</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>a'</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>								●判断基準		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	評価値	90%以上	50%以下 80%以下 80%を超える			b b'	a	a'	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
●判断基準		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																						
評価値	90%以上	50%以下 80%以下 80%を超える			b b'																																						
		a	a'	b																																							
75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																							
60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																							
60%未満	b'	c	c	c																																							
						※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。																																					

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号22 (品 質)

土木(電線共同溝工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	d	e
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	電線共同溝工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば	(ばらつきの判断は「別紙第4号」) d (加減点 1 2. 5 点減)						
II. 品質			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば	e (加減点 2 5. 0 点減)						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 指定材料の規格が、品質を照明する書類で確認できる。 2. 管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。 3. プラント出荷時(事前審査認定混合物を除く)、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理が記録していることが確認できる。 4. 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。 5. 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが確認できる。 6. 埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 7. 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。 8. 管枕及び埋設シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 9. 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。 10. その他検査内容 ()							
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =							
				【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能							
				□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
				・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)	● 判断基準						
						ばらつきで判断可能	ばらつきで判断不可能				
						50%以下	80%以下	80%を超える			
						90%以上	a	a'	b	b'	
						75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	
						60%以上 75%未満	b	b'	c	c	
						60%未満	b'	c	c	c	

※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号23 (品質)

土木(小規模道路改良工事(側溝整備、歩道設置、交差点改良))

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 対象 結果	a	b	c	d	e	f	g																																				
		評価			優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																																				
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	小規模道路改良工事(側溝整備)(歩道設置)(交差点改良)		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																											
			<input type="checkbox"/>	d (加減点 12.5 点減)																																											
				1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																											
				<input type="checkbox"/>	e (加減点 25.0 点減)																																										
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【土工、法面工】 1. 挖削にあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。 2. 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 3. 構造物周辺の締固めを適正に行っていることが確認できる。 4. 吹付け厚さが均等であることが確認できる。																																									
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 6. プラント出荷時(事前審査認定混合物を除く)、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。																																									
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. 舗装の平坦性が確保されているとともに、表面排水が良好である。 8. 構造物への摺り合わせ、段差の解消等、利用者に配慮した施工が伺える。																																									
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【ブロック積み・コンクリート二次製品、排水施設工等】 9. 使用材料の規格が品質証明書等で確認出来る。 10. 使用材料に破損がなく、適切に施工されている。																																									
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. 製品の連結、かみ合わせが適切に施工され、水密性等必要な機能が確保されている。 12. 基礎礫、裏込め礫が所定の厚さ、寸法で締固められ、状況が確認できる。																																									
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	【道路付属施設工】 13. 使用材料の規格が品質証明書等で確認出来る。 14. 施設の設置位置が適切であり、ボルトの締付等、部材の取付状況が適切であることが確認できる。 15. その他検査内容()																																									
				対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値(%) = 評価数(イ) / 対象数(ア) = (0) / (0) =																																									
				【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																											
				□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th>ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>													ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
						ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																						
		50%以下	80%以下	80%を超える																																											
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																										
	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																										
	60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																										
	60%未満	b'	c	c	c																																										
●判断基準																																															
※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。																																															

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号24 (品 質)

土木(下水道工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 対象 結果	a	b	c	d	e	f																																
		評価	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																															
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	下水道工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																						
				d (加減点 12. 5 点減)																																						
			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																						
				e (加減点 25. 0 点減)																																						
					<input type="checkbox"/>	1. 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 2. 材料の品質規格証明書が整備されている。 3. 管渠(管布設・矩形渠布設・推進・シールド)工において、出来高管理基準を満足しており、目立った屈曲や沈下がない。 4. 管渠に影響を与えるクラックや変形がない。 5. 管渠において、漏水箇所がない。 6. 管渠止において、止水滑材や接着剤等のはみ出し等がない。 7. 管渠継ぎ手部及びマンホール連結部の目地仕上げが良好である。 8. 推進管の裏込め材料充填管理が適切に行われている。 9. マンホールにおいて、出来高管理基準を満足し、連結部には止水シール・止水ゴムが適切に使用されている。 10. マンホールにおいて、各部材にクラック等がなく、漏水がない。 11. マンホールの足掛け金物の位置・方向が適切であり、鉄蓋設置においては、ガタツキがなく、仕上がり天端高も適切である。 12. インパートは、形状・勾配等が適切で、漏水がない。 13. 棚の天端は周辺地盤になじんでおり、復旧仕上がりが良い。 14. 棚の取り付け管は、理由のない屈曲や目立った沈下がない。 15. 施設内に、土砂、モルタル、その他材料の断片等がなく、清掃されている。 16. 削削時の土留め方法や、推進時の推進方法による周辺地盤への影響が見られない。 17. 埋戻において、締め固めが適切な方法で施工されており、工事終了後の沈下が見られない。 18. 舗装復旧において、その施工が仕様書の規定に従って実施されており、既設舗装との段差がなく、また舗装切断跡が残っていない等、仕上がり状態が良い。 19. その他検査内容 ()																																				
						対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																		
						【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																				
						□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																				
						<input type="checkbox"/> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) <input type="checkbox"/> 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) <input type="checkbox"/> 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) <input type="checkbox"/> 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) <input type="checkbox"/> 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)																																				
						●判断基準 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">評価値</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>									評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
						評価値	ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																
							50%以下	80%以下	80%を超える																																	
						90%以上	a	a'	b	b																																
						75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																
						60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																
						60%未満	b'	c	c	c																																
						※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。																																				

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号25 (品 質)

土木 (港湾・漁港工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	○	d	e																																		
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																																			
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	港湾・漁港工事		<input checked="" type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																										
			<input checked="" type="checkbox"/>	d (加減点 12. 5 点減) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																										
	(浚渫及び床掘)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 濁り防止等環境保全に十分注意しているのが確認できる 2. 浮泥を巻き込まないように置換材を投入しているのが確認できる。 3. 自動記録装置の性能が確認でき、それによって各杭が仕様書どおりに施工されていることが確認できる。 4. 区域内を平均に載荷しているのが確認できる。 5. 破損なく適正にマットが施工されていることが確認できる。 6. 捨石マウンドがゆるみがないように堅固に施工されているのが確認できる。 7. 裏込施工中に既存構造物及び防砂目地板の破損に注意していること、また破損していないことが確認できる。 8. 杭及び矢板に破損や修理痕がないことが確認できる。 9. 打ち止めの記録、施工管理方法が整理され、確認できる。 10. 控え工の施工上の注意が守られている。 11. ケーソンの進水、仮置き、曳航の施工上の注意が守られていることが確認できる。 12. ケーソン据え付け及び中詰めの施工上の注意が守られていることが確認できる 13. コンクリートブロック据え付け及び中詰めの施工上の注意が守られていることが確認できる。																																										
	(地盤改良)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																											
	(マット)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																											
	(捨石及び均し)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																											
	(杭及び矢板)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																											
	(控え工)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																											
	(ケーソン工)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																											
	(コンクリートブロック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																											
				14. その他検査内容 (
				対象数 (ア) (イ) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																								
						【ばらつき】 <input checked="" type="checkbox"/> 50%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%を超える <input checked="" type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																								
						<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																								
						<ul style="list-style-type: none"> • 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) • 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) • 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) • 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) • 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) <p>なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)</p> <p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th>ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>											ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																									
		50%以下	80%以下	80%を超える																																										
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																									
	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																									
	60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																									
	60%未満	b'	c	c	c																																									

建設工事成績評定検査項目別運用表

(評定者：検査員)

別紙第3号26 (品 質)

土木（維持修繕工事）

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	d	e
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3.出来形及び出来ばえ	維持修繕工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 （ばらつきの判断は「別紙第4号」） 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば							
II.品質			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					d (加減点 12.5 点減)		
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	その他検査内容 ()							
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	その他検査内容 ()							
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	その他検査内容 ()							
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	その他検査内容 ()							
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	その他検査内容 ()							
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) = 【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能							
				□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
				• 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) • 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) • 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) • 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) • 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)							
				※ 主たる工種の検査事項で検査し、最大検査項目は5項目とする。							
				※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。							

		●判断基準		
		ばらつきで判断可能		
評価値	90%以上	a	a'	b
	75%以上 90%未満	a'	b	b'
	60%以上 75%未満	b	b'	c
	60%未満	b'	c	c

建設工事成績評定考查項目別運用表

別紙第3号27 (品 質)

農村整備 (ほ場整備工事)

(評定者: 検査員)

考査項目	細別	チェック欄		評定結果	a	a'	b	b'	c	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている					
3. 出来形及び出来ばえ	ほ場整備工事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば						d (加減点 12.5 点減)			
Ⅲ. 品質	・整地工等 ・進入路工 ・暗渠排水工 ・用水路工 ・排水路工 ・二次製品 U字溝・BF L型・ ボックスカルバート・ ブロック積	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					e (加減点 25.0 点減)				
<p>1. 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 2. 材料の品質証明書等が整備されている。 3. 地区内の地表水を排除しドライの状態で施工をしている。 4. 濁り等の防止に十分留意して施工している。 5. 石礫、根株等の除去は仕様書に定められたとおり実施されている。 6. 表土剥ぎ取り、基盤切盛、畦畔築立、基盤整地、表土整地は、仕様書及び設計図書により施工されている。 7. 進入路について、耕作に支障がないように施工されている。 8. 暗渠排水工は仕様書及び設計図書により施工されている。 9. 用・排水路の縦断勾配等については、ほ場面標高等を考慮して施工されている。 10. 用・排水路の施工基面が平滑に仕上げられている。 11. 用・排水路の法面のとおりがよい。 12. 構造物側面の埋め戻しについては、仕様書等で示す条件により締め固めが実施されている。 13. 護岸等の根入れが図面どおり実施されていることが確認できる。 14. 二次製品との取り付け部コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。 15. 二次製品の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。 16. その他考査内容 ()</p>													
対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =									
<p>【ばらつき】 <input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能</p> <p>□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]</p> <p><input type="checkbox"/> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)</p> <p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>													

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号28 (品 質)

農村整備(コンクリート構造物工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細 別	チェック欄		評定 対象	評価 結果	(a) 優れている (b) より優れている (c) やや優れている (d) より優れている (e) 他の評価に該当しない (f) やや劣っている (g) 劣っている																																									
		対象	評価			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)																																			
II. 品 質	3. 出来形及び出来ばえ	コンクリート構造物工事 ・トンネル ・水路 ・頭首工 ・橋梁 ・用排水機場			「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば d (加減点 12.5 点減)																																										
					1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば e (加減点 25.0 点減)																																										
								1. コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c・最大骨材粒径・塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。 2. スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 3. 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。 4. コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。 5. 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 6. コンクリートの現場養生が仕様書の規定に従い適切に実施されている。 7. 特殊コンクリートの施工に当たって施工条件を遵守し実施している。 8. モッコン跡、打継目等からの漏水等がない。 9. クラックの発生がない。 10. コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる。 11. 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む) 12. コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。 13. コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。 14. 鉄筋の品質が証明書類で確認できる。 15. 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 16. コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 17. その他検査内容 ()																																							
								※ 評 定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																							
								【ばらつき】 50%以下 80%以下 80%を超える ばらつきで判断不可能																																							
								□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																							
								<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)																																							
								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th>ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> <th></th> </tr> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>									ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能			50%以下	80%以下	80%を超える		評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
					ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																							
					50%以下	80%以下	80%を超える																																								
			評価値	90%以上	a	a'	b	b																																							
				75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																							
				60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																							
60%未満	b'	c		c	c																																										
				※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。																																											

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号29 (品 質)

農村整備（暗渠排水工事）

(評定者：検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 結果	a	a'	b	b'	c	d	e
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	暗渠排水工事		<input checked="" type="checkbox"/>	「評価項目」 （ばらつきの判断は別紙第4号） 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば							
II. 品質			<input checked="" type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば					d (加減点 12.5 点減)		
			<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1. 材料の品質、規格証明書が整備されている。 2. 管路深さ、勾配が確保されている。 3. 管底部の凹凸や蛇行がなく施工されていることが確認できる。 4. 管路の接続が適切に行われている。 5. 被覆材の敷き均しが均一に施工され、所定の断面が確保されていることが確認できる。 6. 水甲部の接続が適切で排水口までの勾配が確保されている。 7. 一次埋め戻しが適切に行われている。 8. 表土が適切に埋め戻されており石礫の混入が見られない。 9. その他検査内容 ()							
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =							
				【ばらつき】 <input checked="" type="checkbox"/> 50%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%を超える <input checked="" type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能							
				□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
				・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし) ※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。							
				●判断基準			ばらつきで判断可能			ばらつきで 判断不可能	
							50%以下	80%以下	80%を超える		
							90%以上	a	a'	b	b'
							75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'
							60%以上 75%未満	b	b'	c	c
							60%未満	b'	c	c	c

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号30 (品 質)

農村整備(管水路工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 結果	a	a'	b	b'	c	d	e																														
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																														
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	管水路工事		<input checked="" type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は別紙第4号) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																					
				d (加減点 12.5 点減)																																					
			<input checked="" type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば																																					
				e (加減点 25.0 点減)																																					
					<input checked="" type="checkbox"/>	1. 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 2. 材料の品質証明書等が整備されている。 3. 中心線の通りがよい。 4. 仕様書等で示す条件により締め固めが実施されている。 5. 管の両側面が均等に埋め戻されていることが確認できる。 6. 地盤面、基礎面に不陸が生じていないことが確認できる。 7. 管の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。 8. コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。 9. その他検査内容 ()																																			
)																																			
						対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																	
								【ばらつき】 <input checked="" type="checkbox"/> 50%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%以下 <input checked="" type="checkbox"/> 80%を超える <input checked="" type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能																																	
						<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工程施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																			
						<ul style="list-style-type: none"> □ 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) □ 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) □ 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) □ 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) □ 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) <p>なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)</p> <p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>														ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																				
		50%以下	80%以下	80%を超える																																					
評価値	90%以上	a	a'	b	b																																				
	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																				
	60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																				
	60%未満	b'	c	c	c																																				

別紙第3号31 (品 質)

建設工事成績評定検査項目別運用表

農村整備（フィルダム工事・ため池工事）

(評定者：検査員)

検査項目	細別	チェック欄 対象 評価	評定	a	a'	b	b'	c	d	e	
			結果	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
3.出来形及び出来ばえ	フィルダム工事 ため池工事		「評価項目」 （ばらつきの判断は別紙第4号） 1.品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※評定 ・上記に該当すれば								
II.品質			1.品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※評定 ・上記に該当すれば						d (加減点12.5点減)		
			1.仕様書等で定められている品質管理が実施されている。 2.材料の品質証明書等が整備されている。 3.基礎処理施工要領書及び盛り立て要領書に示された規定に従い適切に実施されている。 4.施工基面及び法面が平滑に仕上げられている。 5.雨水による崩壊が起らないように排水対策を実施している。 6.気象条件を考慮した施工が確認できる。 7.鉄筋の組立、継ぎ手部、かぶりは工事図面に示されたとおりに施工している。 8.コンクリートの供試体が当該現場のものであることが確認できる。 9.その他検査内容 ()							e (加減点25.0点減)	
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※評定 評価値(%) = 評価数(イ) / 対象数(ア) = (0) / (0) =							
				【ばらつき】 50%以下 80%以下 80%を超える ばらつきで判断不可能							
				□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
				・判断基準より、aに該当する場合は ・判断基準より、a'に該当する場合は ・判断基準より、bに該当する場合は ・判断基準より、b'に該当する場合は ・判断基準より、cに該当する場合は なお、評価対象項目が2項目以下の場合は ※試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。	a (+15.0)	a' (+12.0)	b (+7.5)	b' (+4.0)	c (なし)		
										●判断基準	
										ばらつきで判断可能	
										ばらつきで判断不可能	
										50%以下	
										80%以下	
										80%を超える	
										判断不可能	
										評価値	
										90%以上	
										a	
										a'	
										b	
										b'	
										b''	
										c	
										c'	
										c''	
										60%未満	
										b'	
										c	
										c	
										c	

別紙第3号32（品質）

建設工事成績評定検査項目別運用表
農村整備（コンクリート二次製品水路工事）

(評定者：検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定 結果	a	a'	b	b'	c	d	e																														
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																														
3.出来形及び出来ばえ II.品質 (BF等付帯的なものを除く)	コンクリート 二次製品水路 工事	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」)</p> <p>1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※評定 ・上記に該当すれば</p> <p>1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※評定 ・上記に該当すれば</p> <p>1. 仕様書等で定められている品質管理が実施されている。</p> <p>2. 材料の品質証明書等が整備されている。</p> <p>3. 施工基面が平滑に仕上げられている。</p> <p>4. 法面のとおりがよい。</p> <p>5. 仕様書等で示す条件により締め固めが実施されている。</p> <p>6. 護岸等の根入れが図面どおり実施されていることが確認できる。</p> <p>7. コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。</p> <p>8. 二次製品の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。</p> <p>9. その他検査内容 ()</p>																																						
				d (加減点 12.5 点減)																																					
				e (加減点 25.0 点減)																																					
対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	<p>※評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =</p> <p>【ばらつき】</p> <p><input type="checkbox"/> 50%以下</p> <p><input type="checkbox"/> 80%以下</p> <p><input type="checkbox"/> 80%を超える</p> <p><input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能</p> <p>□品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工程施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)</p> <p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th> </tr> <tr> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="4">評価値</th> <th>90%以上</th> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>75%以上 90%未満</th> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <th>60%以上 75%未満</th> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <th>60%未満</th> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>														ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評価値	90%以上	a	a'	b	b'	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																				
		50%以下	80%以下	80%を超える																																					
評価値	90%以上	a	a'	b	b'																																				
	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																				
	60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																				
	60%未満	b'	c	c	c																																				

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号33 (品 質)

農村整備(水路補修工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄		評定結果	-	-	-	-	-	-	-	
		対象	評価		a 優れている	b より優れている	c やや優れている	d cより優れている	e 他の評価に該当しない	f やや劣っている	g 他の評価	
3. 出来形及び出来ばえ	水路補修工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 (ばらつきの判断は「別紙第4号」) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば								
II. 品質	・目地補修工 ・断面修復工 ・表面被覆工 ・管更正工		<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば				d (加減点 12.5 点減)				
				【共通】	1. 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 2. 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 3. 監督職員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 4. 気象条件に応じた施工方法で施工されている。 5. 部材の洗浄・下地処理が適切に行われている。 6. 養生の期間・現場条件が適切になされていることが確認できる。 7. 施工時の現場条件(ドライ施工等)が適切に行われていることが確認できる。 8. その他検査内容 ()				e (加減点 25.0 点減)			
				【開水路補修工】	9. 補修材が当該既設構造物へしっかりと密着(規定の付着強度等をクリアされている)されていることが確認できる。 10. 目地の対策が適切に施工されていることが確認できる。							
				【管更正工】	11. 規定の厚さで施工されていることが確認できる。 12. 施工後の規定断面が確保されていることが確認できる。 13. 管更生材が当該既設構造物へしっかりと密着(規定の付着強度等をクリアされている)されていることが確認できる。 14. 各種耐用試験結果(曲げ強度試験他)にクリアしていることが確認できる。 15. 曲線部の施工では弛みが無いことが確認できる。また、施工上、やむを得ず出来た弛みも適切な方法により対処したことが確認できる。							
		対象数 (ア) (イ) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値(%) = 評価数(イ) / 対象数(ア) = (0) / (0) =								
				【ばらつき】								
				<input type="checkbox"/> 50%以下 <input type="checkbox"/> 80%以下 <input type="checkbox"/> 80%を超える <input type="checkbox"/> ばらつきで判断不可能								
				□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]								
				<input type="checkbox"/> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) <input type="checkbox"/> 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) <input type="checkbox"/> 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) <input type="checkbox"/> 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) <input type="checkbox"/> 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)								
				※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。								

評価値	●判断基準		
	ばらつきで判断可能		
	50%以下	80%以下	80%を超える
90%以上	a	a'	b
75%以上 90%未満	a'	b	b'
60%以上 75%未満	b	b'	c
60%未満	b'	c	c

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号34 (品 質)

土木(木製(間伐材)簡易工作物工事)

(評定者: 検査員)

検査項目	細別	チェック欄 対象 評価	評定	a	a'	b	b'	c	d	e	
			結果	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている	
3. 出来形及び出来ばえ	木製(間伐材) 簡易工作物工事		「評価項目」 (ばらつきの判断は別紙第4号) 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※評定 ・上記に該当すれば								
II. 品質			1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※評定 ・上記に該当すれば						d (加減点12.5点減)		
			1. 工事で使用した間伐材の、産地証明が適切に行われている。 2. 木製構造物の各部材は、有害な腐れ、割れ等がないものが使用され、管理されている。 3. 間伐材の組み合わせ、連結等が適切で、堅固に施工されている。 4. 現地での加工、組立は機能を損なうことなく適切に行われている。 5. 基礎杭は、通直な樹皮を剥いだ生木が使用されている。 6. 基礎杭は、設計図書どおり正しい位置に打ち込まれ、状況が確認できる。 7. 木製構造物の中詰土砂等は、適切に締固められ、状況が確認できる。 8. 防腐処理、燻煙処理を施した部材については、その品質が証明できる。 9. その他検査内容 ()								
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※評定 評価値(%) = 評価数(イ) / 対象数(ア) = (0) / (0) =							
				【ばらつき】 50%以下 80%以下 80%を超える ばらつきで判断不可能							
				□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]							
				・判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) ・判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) ・判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) ・判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) ・判断基準より、cに該当する場合は c (なし) なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)							
				※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。							
					●判断基準						
							ばらつきで判断可能				
							50%以下	80%以下	80%を超える	判断不可能	
							90%以上	a	a'	b	b
							75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'
							60%以上 75%未満	b	b'	c	c
							60%未満	b'	c	c	c

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号35 (品 質)

土木(機械設備工事)

(評定者: 検査員)

検査項目 細別	工種	チェック欄 対象	評定 結果 評価	-a	-a'	-b	-b'	-c	-d	-e
				優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	機械設備			「評価項目」 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば			d (加減点 12. 5点減)			
II. 品質				1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば			e (加減点 25. 0点減)			
				1. 材料、部品の品質照合の書類(現物照合)を整理し品質の確認ができる。 2. 設備の機能及び性能が、承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。 3. 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。 4. 機器の性能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。 5. 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理基準を整理し品質の確認ができる。 6. 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理基準を整理し品質の確認ができる。 7. 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。 8. 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。 9. 小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。 10. 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。 11. 完成図書(取扱説明書)に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。 12. 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。 13. 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。 14. 二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。 15. バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。 16. 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している c 17. 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。 18. 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。 19. 現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 20. その他検査内容 ()						
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =						
				□ ・評価値が90%以上 ・評価値が80%以上90%未満 ・評価値が70%以上80%未満 ・評価値が60%以上70%未満 ・評価値が60%未満 なお、評価対象項目が2項目以下の場合は	a	(加減点 15. 0点増)	a'	(加減点 12. 0点増)	b	(加減点 7. 5点増)
					b'	(加減点 4. 0点増)	c	(加減点なし)	c	(加減点なし)

建設工事成績評定検査項目別運用表

土木（電気設備工事）

(評定者：検査員)

別紙第3号36 (品質)

検査項目 細別	工種	チェック欄		評定 結果	-a-	-a'-	-b-	-b'-	-c-	-d-	-e-				
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている				
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば d (加減点 12.5 点減)											
II. 品質			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば e (加減点 25.0 点減)											
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施していることが確認できる。 2. 材料、部品の品質照合の結果が品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 3. 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。 4. 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。 5. ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。 6. 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 7. 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。 8. 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 9. 現場条件によって機器（製品）の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。 10. 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）していることが確認できる。 11. 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。 12. 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 13. その他検査内容（ ）											
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =	<input type="checkbox"/>	・評価値が90%以上 a (加減点 15.0 点増)	<input type="checkbox"/>	・評価値が80%以上90%未満 a' (加減点 12.0 点増)	<input type="checkbox"/>	・評価値が70%以上80%未満 b (加減点 7.5 点増)	<input type="checkbox"/>	・評価値が60%以上70%未満 b' (加減点 4.0 点増)	<input type="checkbox"/>	・評価値が60%未満 c (加減点なし)	なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は c (加減点なし)

建設工事成績評定考查項目別運用表

土木（通信設備工事・受変電設備工事）

(評定者：検査員)

別紙第3号37 (品 質)

考查項目 細 別	工 種	チェック欄		評定 結果	-a-	-a'-	-b-	-b'-	-c-	-d-	-e-				
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている				
3. 出来形及び出来ばえ	通信設備工事 ・受変電設備工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば d (加減点 12. 5 点減)											
II. 品 質			<input type="checkbox"/>	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評 定 ・上記に該当すれば e (加減点 25. 0 点減)											
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 設計図書に定められている品質管理を実施していることが確認できる。 2. 材料及び構成部品の品質及び形状について、設計図書等と適合が確認できる証明書等を整備していることが確認できる。 3. 材料の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 4. 設備、機器の品質、機能及び性能が、成績等で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 5. ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。 6. 設備全体としての運転性能が所定の能力を満足していることが確認できる。 7. 完成図書において、設備の機能並びに性能及び操作方法が容易に判別できる資料を整備していることが確認できる。 8. 完成図書において、単体品の製造年月日及び製造者が判別できる資料を整備していることが確認できる。 9. 設備全体及び各機器において、設計図書に規定した品質及び性能を工場試験記録により確認できる。 10. 設備全体についての取扱説明書を工夫していることが確認できる。 11. 完成図書で定期的な点検や交換をする部品及び箇所を明示していることが確認できる。 12. 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。 13. その他考查内容 ()											
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評 定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =	<input type="checkbox"/>	・評価値が90%以上 a (加減点 15. 0 点増)	<input type="checkbox"/>	・評価値が80%以上90%未満 a' (加減点 12. 0 点増)	<input type="checkbox"/>	・評価値が70%以上80%未満 b (加減点 7. 5 点増)	<input type="checkbox"/>	・評価値が60%以上70%未満 b' (加減点 4. 0 点増)	<input type="checkbox"/>	・評価値が60%未満 c (加減点なし)	なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は c (加減点なし)

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号38 (品 質)

土木(上水道配管工事)

(評定者: 検査員)

検査項目 細別	工種	チェック欄		評定 対象	評価 結果	-a-	-b-	-c-	-d-	-e-	-f-	-g-		
		a 優れている	b より優れている			c やや優れている	d cより優れている	e 他の評価に該当しない	f やや劣っている	g 劣っている				
3. 出来形及び出来ばえ	上水道配管工事		<input type="checkbox"/>		「評価項目」 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば d (加減点 12. 5 点減)									
II. 品質			<input type="checkbox"/>		1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば e (加減点 25. 0 点減)									
					(共通) 1. 材料の品質規格証明書等が整備され、設計図書の品質を満足していることが確認できる。 2. 仕様書等で定められている品質管理試験が適切に実施され記録が整備されている。 3. 管の明示(明示テープ・明示シート)の施工が適切に実施されていることが確認できる。 4. ポリエチレンスリーブ被覆工及び分水部の外防食が適切に実施されていることが確認できる。 5. 鉄蓋設置において、構造物に堅固に取り付けられ、路面との調整も適正である。 6. 弁室・栓室等は、有害なひび割れ、損傷等の欠点はない。 7. 埋戻しについて、仕様書どおり施工され管理されていることが確認できる。 8. 切管の有効長、管の接合、ライナーの設置について、仕様書どおり施工されているのが確認できる。 9. 継手の施工が適切に管理されていることが確認できる。 10. 給水装置切替工事は、設計図書に基づき給水装置工事施行基準を遵守し施工している。 11. 止水栓筐、メーターボックスの設置において、地面との調整が適切である。 12. 仮復旧及び本復旧の路盤及び表層・基層は、仕様書どおり施工され管理されている。 13. 側溝・縁石・柵・標識等の道路付属物の復旧が適切に行われている。 14. その他検査内容 ()									
					(推進) 15. 推進管の推進精度が確保されていることが確認できる。 16. 配水管と推進管との空隙への充填材料・施工状況・充填度が適切であることが確認できる。 17. 蔗液注入工は改良範囲及び注入量が工事に係る打ち合わせ簿等により適切であることが確認出来る。 18. 立坑は設計図や仕様書に沿って施工されている。 19. その他検査内容 ()									
					(溶接・塗装・防凍) 20. 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認出来る。 21. 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 22. 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。(重ね塗りの場合も含む) 23. 防凍工が設計図書に基づき行われていることが確認出来る。 24. その他検査内容 ()									
		対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)		※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =									
					<input type="checkbox"/> ・評価値が90%以上 a (加減点 15. 0 点増) <input type="checkbox"/> ・評価値が80%以上90%未満 a' (加減点 12. 0 点増) <input type="checkbox"/> ・評価値が70%以上80%未満 b (加減点 7. 5 点増) <input type="checkbox"/> ・評価値が60%以上70%未満 b' (加減点 4. 0 点増) <input type="checkbox"/> ・評価値が60%未満 c (加減点なし) なお、評価対象項目が 2 項目以下の場合は c (加減点なし)									

建設工事成績評定考査項目別運用表

別紙第3号39 (品 質)

土木(その他工事)

(評定者: 検査員)

考査項目 細別	工種	チェック欄		評定 結果	-a-	-a'-	-b-	-b'-	-c-	-d-	-d'-																																		
		対象	評価		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている																																		
3. 出来形及び出来ばえ II. 品質	その他工事		<input type="checkbox"/>	「評価項目」 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば d (加減点 12.5 点減)																																									
				1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば e (加減点 25.0 点減)																																									
			<input type="checkbox"/>	【工種①】 考査内容 () 考査内容 () 考査内容 () 考査内容 () 考査内容 ()																																									
				【工種②】 考査内容 () 考査内容 () 考査内容 () 考査内容 () 考査内容 ()																																									
				対象数 (ア) (0)	評価数 (イ) (0)	※ 評定 評価値 (%) = 評価数 (イ) / 対象数 (ア) = (0) / (0) =																																							
						【ばらつき】 50%以下 80%以下 80%を超える ばらつきで判断不可能																																							
				<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。〈判断基準参照〉 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]																																									
			<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) <p>なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)</p>																																									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">●判断基準</th> <th colspan="3">ばらつきで判断可能</th> <th>ばらつきで</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50%以下</th> <th>80%以下</th> <th>80%を超える</th> <th>判断不可能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">評価値</td> <td>90%以上</td> <td>a</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b</td> </tr> <tr> <td>75%以上 90%未満</td> <td>a'</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>b'</td> </tr> <tr> <td>60%以上 75%未満</td> <td>b</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> <tr> <td>60%未満</td> <td>b'</td> <td>c</td> <td>c</td> <td>c</td> </tr> </tbody> </table>									●判断基準		ばらつきで判断可能			ばらつきで			50%以下	80%以下	80%を超える	判断不可能	評価値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上 75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c
				●判断基準		ばらつきで判断可能			ばらつきで																																				
				50%以下	80%以下	80%を超える	判断不可能																																						
評価値	90%以上			a	a'	b	b																																						
	75%以上 90%未満	a'	b	b'	b'																																								
	60%以上 75%未満	b	b'	c	c																																								
	60%未満	b'	c	c	c																																								
<ul style="list-style-type: none"> 判断基準より、aに該当する場合は a (+15.0) 判断基準より、a'に該当する場合は a' (+12.0) 判断基準より、bに該当する場合は b (+7.5) 判断基準より、b'に該当する場合は b' (+4.0) 判断基準より、cに該当する場合は c (なし) 																																													
<p>※ 主たる工種の考査事項で考査し、最大考査項目は5項目とする。</p> <p>※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。</p>																																													

建設工事成績評定検査項目別運用表

別紙第3号40 (品質)

土木(合併工事)

(評定者:検査員)

検査項目 細別	工種	チェック欄	評定 結果	-a-	-a'-	-b-	-b'-	-c-	-d-	-e-
				優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	合併工事 (同等の複数の工種があり、主たる工種の判断が出来ない場合)		□	「評価項目」 1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員または検査員が文書で指示を行い改善された。 ※ 評定 ・上記に該当すれば d (加減点 12.5 点減)						
II. 品質			□	1. 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 ※ 評定 ・上記に該当すれば e (加減点 25.0 点減)						
				主たる工種別に「別紙第3号6」～「別紙第3号39」の評定表を用い、それぞれの対象数、評価数を合計し、評価値を算出して下記により評定を行う。						
				主たる工種	対象数 (ア)	評価数 (イ)	ばらつき	参考		
				① 別紙第3号						
				② 別紙第3号						
				③ 別紙第3号						
				合 計	()	()				
							「ばらつき判断なし」または「50%以下」として評価			
	対象数 (ア) ()	評価数 (イ) ()		※ 評定						
				□ 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照> [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]						
				■ 判断基準						
					ばらつき 判断なし		ばらつきで判断可能	ばらつきで 判断不可能		
						50%以下	80%以下	80%を超える		
				評 価 値	90%以上	a	a	a'	b	b
					75%以上90%未満	a'	a'	b	b'	b'
					60%以上75%未満	b	b	b'	c	c
					60%未満	b'	b'	c	c	c
				なお、評価対象項目が2項目以下の場合は c (なし)						
				※ 試験結果の打点数等が少なく、ばらつきの判断出来ない場合は、ばらつきで判断不可能の欄で評価する。						

建設工事成績評定考查項目別運用表

(土木工事関連 ①)

(評定者:検査員)

別紙第3号41 (出来ばえ)

考查項目 細別	工種	対象工種	対象	評価	評定結果	-a-	-b-	-c-	-d-
						優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	全工種共通	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	「共通評価項目」 1. 工事工程上出来ばえ判定が不可である。 (中間検査等で、工事途中で出来ばえ判定が出来ない場合) ※ 評定 ・上記に該当すれば				c (加減点なし)
Ⅲ. 出来ばえ	コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「工種別評価項目」 1. コンクリート構造物の表面状態が良い。 2. コンクリート構造物の通りが良い。 3. 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 4. クラックが無い。 5. 漏水がない。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他考查内容 ()	※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が2項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)		
	土工事 (盛土、築堤等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 仕上げが良い。 2. 通りが良い。 3. 天端及び端部の仕上げが良い。 4. 構造物のすりつけ等が良い。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他考查内容 ()	※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)		
	切土工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 規定された勾配が確保されている。 2. 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。 3. 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。 4. 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 5. 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他考查内容 ()	※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が2項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)		
	護岸・根固・水制工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 通りが良い。 2. 材料のかみ合せがよく、クラックが無い。 3. 天端及び端部の仕上げが良い。 4. 既設構造物とのすりつけが良い。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他考查内容 ()	※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)		

建設工事成績評定考查項目別運用表

別紙第3号42 (出来ばえ)

(評定者:検査員)

考査項目 細別	工種	対象工種	対象	評価	評定結果	-a-	-b-	-c-	-d-
						優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	鋼橋工事	□	□	□	1. 表面に補修箇所が無い。 2. 部材表面に傷及び錆が無い。 3. 溶接に均一性がある。 4. 塗装に均一性がある。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他考査内容 ()			※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下)	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
III. 出来ばえ	地すべり防止工事	□	□	□	1. 地山との取り合いが良い。 2. 天端、端部の仕上げが良い。 3. 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 4. 全体的な美観が良い。 5. その他考査内容 ()			※評定: 評価数/対象数が70%以上 評価数/対象数が50%以上70%未満 評価数/対象数が50%未満 該当項目なし)	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
	舗装工事	□	□	□	1. 舗装の平坦性が良い。 2. 構造物の通りが良い。 3. 端部処理が良い。 4. 構造物へのすりつけ等が良い。 5. 雨水処理が良い。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他考査内容 ()			※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が2項目以下)	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
	法面工事	□	□	□	1. 通りが良い。 2. 植生、吹付等の状態が均一である。 3. 端部処理が良い。 4. 全体的な美観が良い。 5. その他考査内容 ()			※評定: 評価数/対象数が70%以上 評価数/対象数が50%以上70%未満 評価数/対象数が50%未満 該当項目なし)	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
	基礎工事 (地盤改良等を含む)	□	□	□	1. 土工関係の仕上げが良い。 2. 通りが良い。 3. 端部及び天端の仕上げが良い。 4. 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 5. その他考査内容 () ※地盤改良はc評価とする			※評定: 評価数/対象数が70%以上 評価数/対象数が50%以上70%未満 評価数/対象数が50%未満 該当項目なし)	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
	コンクリート橋上部工事	□	□	□	1. コンクリート構造物の表面状態が良い。 2. コンクリート構造物の通りが良い。 3. 天端及び端部の仕上げが良い。 4. 支承部の仕上げが良い。 5. クラックが無い。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他考査内容 ()			※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が2項目以下)	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)

建設工事成績評定検査項目別運用表

(土木工事関連 (3))

(評定者: 検査員)

別紙第3号43 (出来ばえ)

検査項目 細別	工種	対象工種	対象	評価	評定結果	-a-	-b-	-c-	-d-
						優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	塗装工事 (工場塗装を除く)					1. 塗装の均一性が良い。 2. 細部まできめ細かな施工がされている。 3. 補修箇所がない。 4. ケレンの施工状況が良好である。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他検査内容 ()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
III. 出来ばえ	植栽・公園工事					1. 樹木の活着状況が良い。 2. 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 3. 支柱の取り付けが堅固である。 4. 施設構造物の肌、通り、收まり等仕上げが良い。 5. 園路等の舗装の平坦性が良い。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他検査内容 ()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が2項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
	標識・照明灯工事					1. 設置位置に配慮がある。 2. 標識・照明灯の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 3. 標識板、支柱に変色がない。 4. 支柱基礎が入念に埋め戻されている。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他検査内容 ()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
	区画線工事					1. 塗料の塗布が均一である。 2. 視認性が良い。 3. 接着状態が良い。 4. 施工前の清掃が入念に実施されている。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他検査内容 ()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)

建設工事成績評定考查項目別運用表

(土木工事関連④)

(評定者:検査員)

別紙第3号44 (出来ばえ)

調査項目 細別	工種	対象工種	対象	評価	評定結果	-a-	-b-	-c-	-d-
						優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	防護柵(網)工事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 通りが良い。 2. 端部処理が良い。 3. 部材表面に傷及び錆がない。 4. 既設構造物等とのすりつけが良い。 5. きめ細やかに施工されている。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他調査内容()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が2項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)
III. 出来ばえ	小規模道路改良工事 (側溝整備) (歩道設置) (交差点改良)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 通りが良い。 2. 端部処理が良い。 3. 既設構造物等とのすりつけが良い。 4. きめ細やかに施工されている。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他調査内容()	※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)	
	下水道工事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 管渠及び構造物の通りが良い。 2. 漏水がない。 3. 埋め戻し及び路面復旧状態が良い。 4. 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他調査内容()	※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)	
	港湾・漁港工事 (浚渫を含む)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 通りが良い。 2. 構造物の表面及び端部の仕上がりが良い。 3. 浚渫土等は適切に処理されている。 4. 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他調査内容()	※評定: 評価数/対象数が80%以上 評価数/対象数が60%以上80%未満 評価数/対象数が60%未満 該当項目が1項目以下	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)	
	維持修繕工事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 小構造物にも注意が払われている。 2. きめ細やかに施工されている。 3. 既設構造物とのすりつけが良い。 4. 全体的な美観が良い。 5. その他調査内容()	※評定: 評価数/対象数が70%以上 評価数/対象数が50%以上70%未満 評価数/対象数が50%未満 該当項目なし	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)	
	電線共同溝工事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 歩道及び車道の舗装(含、仮舗装復旧)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。 2. プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。 3. 施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。 4. 全体的な美観が良い。 5. その他調査内容()	※評定: 評価数/対象数が70%以上 評価数/対象数が50%以上70%未満 評価数/対象数が50%未満 該当項目なし	a (+5.0) b (+2.5) c (なし) d (-5.0)	

建設工事成績評定考查項目別運用表

(土木工事関連⑤)

(評定者：検査員)

別紙第3号45 (出来ばえ)

考査項目 細別	工種	対象工種	対象	評価	評定結果	a	b	c	d
						優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	木製(間伐材) 簡易工作物工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 通りが良い。 2. 施工上の損傷、補修痕跡がない。 3. 埋戻し土の仕上がりが良い。 4. 既設構造物や地山とのすりつけが良い。 5. きめ細かな施工がなされている。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他考査内容()		※評定： 評価数／対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数／対象数が60%以上80%未満 b (+2.5) 評価数／対象数が60%未満 c (なし) 該当項目が2項目以下 d (-5.0)	
III. 出来ばえ	機械設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。 2. きめ細かな施工がなされている。 3. 土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。 4. 溶接、塗装、組立等にあたって、細部に渡る配慮がなされている。該当項目が1項目以下 5. 全体的な美観が良い。 6. その他考査内容()		※評定： 評価数／対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数／対象数が60%以上80%未満 b (+2.5) 評価数／対象数が60%未満 c (なし) d (-5.0)	
	電気設備工事 その他類似工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. きめ細やかな施工がなされている。 2. 公共物としての安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 3. 動作状態において、電気的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。 4. ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。 5. 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他考査内容()		※評定： 評価数／対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数／対象数が60%以上80%未満 b (+2.5) 評価数／対象数が60%未満 c (なし) 該当項目が2項目以下 d (-5.0)	
	通信設備工事 受変電設備工事 その他類似工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		1. 主設備、関連設備等にきめ細かな施工がされている。 2. 公共物としての安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 3. 動作状態において、電気的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。 4. 当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。 5. 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 6. 全体的な美観が良い。 7. その他考査内容()		※評定： 評価数／対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数／対象数が60%以上80%未満 b (+2.5) 評価数／対象数が60%未満 c (なし) 該当項目が2項目以下 d (-5.0)	
	その他工事及び合併工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		考査内容： 考査内容： 考査内容： 考査内容： 考査内容：		※評定： 評価数／対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数／対象数が60%以上80%未満 b (+2.5) 評価数／対象数が60%未満 c (なし) 該当項目が1項目以下 d (-5.0)	
								※類似工事の評価項目を参考にし、最大評価項目は5項目とする。	0

建設工事成績評定検査項目別運用表
(農村整備工事関連①)

(評定者: 検査員)

別紙第3号46 (出来ばえ)

考査項目 細別	工種	対象工種	対象	評価	評定結果	a	b	c	d
						優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ III. 出来ばえ	全工種共通	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	「共通評価項目」 工事工程上出来ばえ判定が不可である。 (中間検査等で、工事途中で出来ばえ判定が出来ない場合) ※評定 ・上記に該当すれば				c (加減点なし)
	ほ場整備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「工種別評価項目」 1. 均平度がよい 2. 土工の仕上げが良い。 3. 土工の通りが良い。 4. 土工の構造物等のすりつけが良い。 5. 用・排水路の通りが良い。 6. コンクリート構造物の通りが良い。 7. 全体的な美観が良い。 8. その他考査内容 ()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数/対象数が50%以上80%未満 b (+2.5) 評価数/対象数が50%未満 c (なし) 該当項目が2項目以下 d (-5.0)		
	コンクリート構造物工事 ・トンネル・水路工 ・頭首工・橋梁工 ・用排水機場	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. コンクリートの表面状態が良い。 2. コンクリート面の通りが良い。 3. 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。 4. 有害なクラックがない。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他考査内容 ()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数/対象数が60%以上80%未満 b (+2.5) 評価数/対象数が60%未満 c (なし) 該当項目が1項目以下 d (-5.0)		
	暗渠排水工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 排水口部が入念に施工されている。 2. 付帯構造物(水甲等)の仕上げが良く、通りも良い。 3. 埋め戻しが入念に施工され、凹凸がなく仕上がりが良い。 4. 畦畔及び溝畔の復旧が適切に施工されている。 5. 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 6. その他考査内容 ()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数/対象数が60%以上80%未満 b (+2.5) 評価数/対象数が60%未満 c (なし) 該当項目が1項目以下 d (-5.0)		
	管水路工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 管のとおりが良い。 2. 付帯コンクリート構造物の表面状態が良い。 3. 付帯コンクリート構造物のとおりが良い。 4. 付帯コンクリート構造物にクラックがない。 5. 全体的な美観が良い。 6. その他考査内容 ()		※評定: 評価数/対象数が80%以上 a (+5.0) 評価数/対象数が60%以上80%未満 b (+2.5) 評価数/対象数が60%未満 c (なし) 該当項目が1項目以下 d (-5.0)		

建設工事成績評定検査項目別運用表

(農村整備工事関連②) 及び上水道

(評定者:検査員)

別紙第3号47 (出来ばえ)

検査項目 細別	工種	対象工種	対象	評価	評定結果	a	b	c	d
						優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	フィルダム工事ため池工事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	「工種別評価項目」				
					1. 土工の仕上げが良い。	※評定:			
					2. 土工の通りが良い。	評価数/対象数が80%以上	a (+5.0)		
					3. 土工の構造物へのすりつけが良い。	評価数/対象数が60%以上80%未満	b (+2.5)		
					4. 吹きつけ(植生、コンクリート等)の状態が均一である。	評価数/対象数が60%未満	c (なし)		
					5. コンクリート構造物の表面状態が良い。	該当項目が5項目以下	d (-5.0)		
					6. コンクリート構造物の通りが良い。				
					7. 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。				
					8. 付帯コンクリート構造物にクラックがない。				
					9. 漏水がない。				
					10. 施設の通りが良い。(排水側溝、フェンス等)				
					11. 全体的な美観が良い。				
					12. その他検査内容()				
III. 出来ばえ	コンクリート二次製品水路工事(BF等付帯的なものを除く)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 土工の仕上げが良い。	※評定:			
					2. 土工の通りが良い。	評価数/対象数が80%以上	a (+5.0)		
					3. 土工の構造物等へのすりつけが良い。	評価数/対象数が50%以上80%未満	b (+2.5)		
					4. コンクリート構造物の通りが良い。	評価数/対象数が50%未満	c (なし)		
					5. 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。	該当項目が2項目以下	d (-5.0)		
					6. 施設の通りが良い。(排水側溝、フェンス等)				
					7. 全体的な美観が良い。				
					8. その他検査内容()				
	水路補修工事 ・目地補修工 ・断面修復工 ・表面被覆工 ・管更生工	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 小構造物等にも注意が払われている。	※評定:			
					2. きめ細かな施工がなされている。	評価数/対象数が70%以上	a (+5.0)		
					3. 既設設備等とのすりつけが良い。	評価数/対象数が50%以上70%未満	b (+2.5)		
					4. 全体的な美観が良い。	評価数/対象数が50%未満	c (なし)		
					5. その他検査内容()	該当項目なし	d (-5.0)		
	上水道配管工事	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 施工管理の記録から、不可視部分の出来ばえの良さが確認できる。	※評定:			
					2. 弁室の管の布設・接合の出来ばえが良好であることが確認できる。	評価数/対象数が80%以上	a (+5.0)		
					3. 構造物(弁室・栓室等)の仕上げが良い。	評価数/対象数が60%以上80%未満	b (+2.5)		
					4. 弁籠・弁室・栓室等とのスピンドルの位置・高さ合わせが良い。	評価数/対象数が60%未満	c (なし)		
					5. 路面復旧において、既設構造物及び既設路面等との取り合いが良い。	該当項目が2項目以下	d (-5.0)		
					6. 路面復旧の平坦性・全体的な美観が良い。				
					7. 止水栓・メーター・逆支弁等の設置において、ねじれ等が生じていない。				
					8. 宅地部の復旧は適切であり、周囲の地盤とのなじみも良く、美観が良い。				
					9. 部材表面に補修箇所、傷及び錆が無く、全体的な美観が良好であることが確認できる。(水管橋・添架)				
					11. 溶接・塗装の均一性が良好であることが確認できる。				
					12. その他検査内容()				

建設工事成績評定考查項目別運用表等一覧

1 監督員

施工プロセスチェックリスト

別紙第5号1	1 施工体制	I 施工体制一般	土木工事
別紙第5号2	〃	II 配置技術者	〃
別紙第5号3	2 施工状況	I 施工管理	〃
別紙第5号4	〃	II 工程管理 III 安全対策 IV 対外関係	〃 〃 〃

施工プロセスチェックリスト（土木）

別紙第5号2

施工プロセスチェックリスト（土木）

別紙第5号3

施工プロセスチェックリスト（土木）

別紙第5号4