

仕 様 書

件 名 出羽遊心館庭園維持管理業務委託
施 設 名 出羽遊心館
所 在 地 酒田市飯森山三丁目17番地の86
委託期間 契約の日から令和9年3月31日まで

1 目的

本業務は、前記施設における緑化を目的とした樹木等を管理し、良好な状態を維持するために、施設内の環境整備を目的として次の業務を行うものとする。

2 内容 別紙のとおり

3 業務の実施については、現地の状況に応じて適期に行うこと。

4 作業を行う場合は、施設利用者に影響を与えないように施設管理人と十分打ち合わせ等を行うこと。

5 年間の作業日程表を作成し、委託者に送付すること。

6 業務委託料については、年2回実績に応じて次のとおり部分支払い請求することができる。正当な請求書を受理してから30日以内に支払うものとする。

上半期（7年4月～9月）、下半期（7年10月～8年3月）

7 再委託の禁止

受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときにはこの限りでない。

8 検収

受託者は、半期毎に業務委託完了報告書と作業写真を提出して、検査員の検査を受けなければならない。検査に合格して委託料の部分払いを請求できる。

9 その他

(1) 業務を実施する上で必要な安全管理は、受託者が行うこと。

(2) 業務に使用する機械、器具等は受託者が負担すること。

(3) 委託者より要請のあった場合は、速やかに作業員を派遣し、必要な処置をとること。

(4) ここに記載にない事項において疑義が生じた場合は、別途協議のうえ処理するものとする。

設 計 書

出羽遊心館 庭園維持管理業務委託

《仕 様》

(税抜き金額)

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I 上半期(4月～9月)						
A 樹木管理						
1. 樹木管理						
①施肥						
普通作業員		0.5	人			
軽作業員		2.0	人			
固形肥料	ちから1号(15kg)	20.0	袋			無臭
②剪定作業						
〈高木・生垣・寄植、低木、玉物〉						
造園工		23.0	人			
普通作業員		16.0	人			
〈残材処理〉						
残材処理	トラック含む	3,900.0	kg			
③消毒 2回分						
造園工		2.0	人			
普通作業員		3.0	人			
薬剤	ロックオン(500cc/本)	4.8	本			人畜無害剤
機械損料	トラック含む	2.0	日			
諸雑費		1.0	式			
④雑修繕						
造園工		1.0	人			
普通作業員		1.0	人			
資材		1.0	式			
【 小 計 】						…①
2. 水やり作業						
《散水栓で水やり》						
軽作業員		7.0	人			
【 小 計 】						…②
3. 手取除草						
①1回目						
普通作業員	残材、片づけ	0.5	人			
軽作業員		14.0	人			
残材処理	トラック含む	840.0	kg			
②2回目						
普通作業員	残材、片づけ	0.5	人			
軽作業員		14.0	人			
残材処理	トラック含む	1,070.0	kg			
【 小 計 】						…③

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B 芝管理						
①刈込作業						
野芝	585㎡×2回	1,170	㎡			
高麗芝	3,135㎡×4回	12,540	㎡			
②施肥管理						
野芝	585㎡×1回	585	㎡			60g/㎡
高麗芝	3135㎡×1回	3,135	㎡			60g/㎡
③薬剤管理						
〈除草剤散布〉						
野芝	585㎡×1回	585	㎡			
高麗芝	3,135㎡×1回	3,135	㎡			
④灌水管理作業						
普通作業員		3.0	人			
⑤巡回及び日程工程調整・機械作業						
野芝・高麗芝			適宜			
【 小 計 】						…④
上半期諸経費						
						1 式
【 上半期小計 】						①+②+③+④+⑤
						…⑥
II 下半期(10月～3月)						
A 樹木管理						
1. 樹木管理						
①剪定作業						
〈高木・中低木〉						
造園工		8.0	人			
普通作業員		6.0	人			
〈残材処理〉						
残材処理	トラック含む	1,700.0	kg			
【 小 計 】						…⑦
2. 雪囲い工						
①設置						
高木:竹3本ヨシズ工、中木:しぼり工、低木:竹1本しぼり工、寄植:ヨシズ棚掛け、雪吊り工、玉物						
造園工		35.0	人			
普通作業員		16.0	人			
軽作業員		3.0	人			
資材		1.0	式			
《材料積み込み運搬》						
普通作業員		2.0	人			
2tトラック	オペなし	5.0	時間			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
②撤去						
普通作業員		9.0	人			
軽作業員		3.0	人			
素縄		4.0	丸			
《材料運搬～積み込み作業》						
普通作業員		3.0	人			
2tトラック	オペなし	5.0	時間			
【 小 計 】						…⑧
3. 手取除草						
①3回目						
普通作業員	残材、片づけ	0.5	人			
軽作業員		14.0	人			
残材処理	トラック含む	650.0	kg			
【 小 計 】						…⑨
B 芝管理						
①刈込作業						
野芝	585㎡×1回	585.0	㎡			
高麗芝	3,135㎡×1回	3,135.0	㎡			
②施肥管理						
野芝	585㎡×1回	585.0	㎡			60g/㎡
高麗芝	3,135㎡×1回	3,135.0	㎡			60g/㎡
③薬剤管理						
〈除草剤散布〉						
野芝	585㎡×1回	585.0	㎡			
高麗芝	3,135㎡×1回	3,135.0	㎡			
④巡回および日程工程調整・機械作業						
野芝・高麗芝			適宜			
【 小 計 】						…⑩
下半期諸経費		1.0	式			…⑪
【 下半期小計 】	⑦+⑧+⑨+⑩+⑪					…⑫
【 年額合計 】	⑥+⑫					…⑬