酒田市管理橋梁　個別施設計画　一覧表　　（酒田市橋梁長寿命化修繕計画）　令和8年3月

優先順位	整理No	管理支所	施設名	橋長（m）	径間数	幅員（m）	架設年度	橋種	直近点検年次	直近診断区分	対策予定時期着手・完了	主な対策等内容	対策等概算工事費（百万円）	次回点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
1	141	本所	比丘尼橋	27.6	1	6.1	1968	鋼橋	2021	Ⅲb	2023～2026	塗替え塗装・高欄交換	30	2026	予防保全		対策中
2	473	平田支所	砂越跨線人道橋	62.5	6	1.8	1965	鋼橋	2025	Ⅲb	2017～2028	塗替え塗装・高欄交換	330	2030	予防重点	○	対策中
3	28	本所	浜田跨線橋	21.2	2	10.3	1957	PC橋	2025	Ⅲb	2016～2026	耐震補強・断面修復他	782	2030	特別重点	○	対策中
4	107	本所	こあら跨線橋	238.5	7	11.5	2000	PC橋	2025	Ⅲb		詳細調査	－	2030	予防重点		
5	90	本所	刈屋大橋（２号橋）	174.0	5	8.8	1985	鋼橋	2022	Ⅲb	2025～	塗替え塗装・伸縮装置	182	2027	予防重点		対策中
6	57	本所	宮野浦橋	126.5	2	3.5	1999	PC橋	2024	Ⅲb	2022～	主塔側定着部補修	8	2029	予防重点		対策中
7	1	本所	東泉跨線橋	283.0	8	8.0	2000	鋼橋	2025	Ⅲb	2022～2026	塗替塗装・検査路補修	530	2030	予防重点		対策中
8	282	八幡支所	前山橋	54.0	3	3.6	1967	鋼橋	2020	Ⅲb	2023	沓座拡幅・断面修復	－	2025	予防重点	○	2023年度対策済
9	392	平田支所	元田沢３号橋	4.5	1	4.2	1984	RC橋	2024	Ⅲb	2017～2026	断面修復	5	2029	観察維持		対策中
10	287	八幡支所	大平沢橋	45.0	2	4.0	1978	鋼橋	2024	Ⅲb	2024～	高欄交換、排水管補修	15	2029	予防保全		対策中
11	65	本所	本楯橋	26.5	1	5.5	1970	鋼橋	2022	Ⅲb	2027～2028	塗替え塗装又は集約撤去	26	2027	事後保全	●	
12	370	平田支所	曲沢橋	20.9	1	5.0	1972	鋼橋	2021	Ⅲb	2026～2028	塗替え塗装・高欄交換・当て板補強	20	2026	予防保全		
13	356	平田支所	三栗谷橋	23.1	1	4.0	1973	鋼橋	2022	Ⅲb	2026～2029	塗替え塗装・高欄交換・当て板補強	16	2027	予防保全		
14	148	本所	下大橋	25.0	1	5.0	1974	鋼橋	2022	Ⅲb	2027～2028	塗替え塗装	24	2027	予防保全		
15	257	本所	京田西工業団地６号橋	5.5	1	5.1	1986	RC橋	2024	Ⅲb	2022～2027	断面修復	4	2029	事後保全		対策中
16	64	本所	日の出橋	10.5	1	4.5	1939	RC橋	2025	Ⅲb	2023～2027	断面修復	4	2030	事後保全	○	対策中
17	216	本所	落野目２号橋	2.5	1	4.2	1985	RC橋	2021	Ⅲb	2024	断面修復	－	2026	観察維持		2024年度対策済
18	494	本所	若原町１号歩道橋	10.1	1	1.8	1984	鋼橋	2025	Ⅲb		塗替え塗装・高欄交換		2030	事後保全		
19	275	八幡支所	舞鶴橋	57.1	2	5.0	1975	鋼橋	2024	Ⅲa		排水管補修	2	2029	予防重点		
20	493	本所	山居橋	54.0	1	2.0	1993	鋼橋	2025	Ⅲa		高欄交換		2030	予防重点		
21	160	本所	大槻新田橋	25.5	1	3.0	1971	鋼橋	2021	Ⅲa	2024～2026	伸縮装置	3	2026	予防保全		対策中
22	400	平田支所	滝之口橋	19.5	1	5.0	1982	鋼橋	2025	Ⅲa		高欄交換		2030	予防保全		
23	293	八幡支所	六助橋	37.0	1	3.0	1974	鋼橋	2023	Ⅲa	2028～2029	伸縮装置	8	2028	予防保全		
24	63	本所	宮内橋	22.1	1	7.1	1968	鋼橋	2023	Ⅲa	2024～2028	伸縮装置	12	2028	予防保全		対策中
25	150	本所	上横代橋	25.8	1	6.0	1976	PC橋	2022	Ⅲb	2027～2030	排水管補修	2	2027	予防保全		
26	13	本所	新橋四丁目１号橋	3.7	1	11.7	1968	RC橋	2021	Ⅲb	2027～	断面修復	1	2026	観察維持		
27	193	本所	東町二丁目１号橋	6.0	1	6.2	1973	RC橋	2025	Ⅲa	2022～	高欄交換	－	2030	事後保全		対策中
28	101	本所	宮城橋	2.3	1	9.4	1990	BOX	2021	Ⅲb	2027～	断面修復	1	2026	観察維持		
29	181	本所	矢流川３号橋	9.4	1	6.8	1984	PC橋	2025	Ⅲb		桁交換又は集約撤去	7	2030	事後保全	●	
30	49	本所	さくら橋	8.5	1	2.4	1984	PC橋	2024	Ⅲb	2022～2027	断面修復	3	2029	事後保全		対策中
31	306	八幡支所	小屋渕橋	5.5	1	5.9	1960	RC橋	2025	Ⅲb	2022～2026	断面修復	2	2030	事後保全		対策中
32	153	本所	熊野田１号橋	2.4	1	3.4	1957	RC橋	2021	Ⅲb	2027～	架替(ボックスカルバート)	5	2026	観察維持	○	
33	449	平田支所	花見橋	8.2	1	4.5	1933	RC橋	2024	Ⅲa		排水管補修	2	2029	事後保全		
34	472	八幡支所	桜橋	59.1	2	9.5	2001	PC橋	2024	Ⅲa		排水管補修	2	2029	予防重点		
35	91	本所	刈屋大橋（１号橋）	188.9	9	8.8	1985	PC橋	2022	Ⅲa	2027～2029	排水管補修	2	2027	予防重点		
36	464	八幡支所	小平沢橋	37.1	5	2.5	1971	PC橋	2021	Ⅲa		排水管補修	2	2026	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の見直し(R3計画時)
37	403	平田支所	向山橋	41.0	2	3.6	1967	鋼橋	2024	Ⅲb	2021～2023	塗替え塗装	－	2029	予防保全	○	2023年度対策済
38	409	平田支所	岩代橋	12.3	1	3.7	1970	PC橋	2025	Ⅲa		高欄交換		2030	事後保全		
39	29	本所	東中の口町１号橋	7.2	2	6.7	1966	BOX	2024	Ⅲa		高欄交換	2	2029	事後保全		
40	362	平田支所	南田沢１号橋	3.1	1	7.5	1976	RC橋	2021	Ⅲa	2027～	袖擁壁補修	2	2026	観察維持		
41	224	本所	板戸１号橋	6.3	1	8.2	1995	PC橋	2021	Ⅲb	2024	下部工補修	－	2026	事後保全		2024年度対策済
42	187	本所	旭橋	11.5	1	7.1	1984	PC橋	2025	Ⅲa		高欄交換		2030	事後保全		
43	302	八幡支所	河口橋	6.6	1	7.2	1994	PC橋	2021	Ⅲa	2029～	高欄交換	1	2026	事後保全		
44	33	本所	東中の口町４号橋	5.9	1	12.8	1966	BOX	2024	Ⅲa		高欄交換	2	2029	事後保全		
45	496	本所	泉町１号橋	5.0	1	6.4	1973	RC橋	2025	Ⅲa		高欄交換		2030	事後保全		
46	173	本所	新手蔵田橋	45.6	1	6.5	1970	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
47	307	八幡支所	家の前橋	43.1	2	12.0	1974	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
48	304	八幡支所	君畑橋	34.9	2	3.6	1969	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
49	401	平田支所	十二滝橋	29.4	1	4.0	1970	鋼橋	2025	Ⅱ				2030	予防保全		
50	316	八幡支所	数河橋	7.3	1	5.3	1975	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
51	31	本所	新井田橋	47.0	3	10.9	1954	RC橋	2021	Ⅱ				2026	特別重点		
52	75	本所	曙橋	271.0	8	3.3	1998	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の見直し(R3計画時)
53	315	八幡支所	上草津橋	16.5	1	5.0	1980	鋼橋	2025	Ⅱ	2022	詳細調査	－	2030	予防保全		
54	15	本所	浜田橋	50.2	3	11.0	1973	PC橋	2021	Ⅱ				2026	特別重点		
55	66	本所	昭和橋	82.0	3	4.0	1976	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の見直し(R3計画時)
56	207	本所	狢山橋	76.2	3	5.0	2004	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防重点		
57	259	本所	ひろおか橋	54.1	3	10.9	1995	PC橋	2024	Ⅱ				2029	予防重点		
58	85	本所	三ッ橋橋	93.0	3	5.0	1974	PC橋	2025	Ⅱ				2030	予防重点		
59	244	本所	昭和橋	61.0	3	5.0	1968	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防重点		
60	360	平田支所	豊令橋	25.6	1	4.5	1968	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
61	319	松山支所	高橋	14.7	2	5.6	1931	RC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
62	36	本所	横道橋	4.1	1	6.5	1930	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持	○	
63	462	平田支所	中野目橋	21.6	1	5.0	1972	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
64	376	平田支所	小平橋	20.1	2	4.5	1928	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の見直し(R3計画時)
65	467	平田支所	小平橋歩道橋	20.5	1	1.5	1971	鋼橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の見直し(R3計画時)
66	358	平田支所	大村橋	31.1	2	3.5	1972	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
67	374	平田支所	坂本橋	28.2	1	4.0	1973	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
68	463	本所	仁田橋	27.2	1	3.0	1970	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
69	149	本所	千代桜橋	24.3	1	2.5	1974	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
70	412	平田支所	西之沢橋	23.6	1	5.0	1980	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
71	375	平田支所	寺沢橋	23.1	1	3.0	1972	鋼橋	2025	Ⅱ				2030	予防保全		
72	373	平田支所	杉沢橋	17.4	1	4.0	1972	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
73	151	本所	平田橋	37.1	2	5.0	1966	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の見直し(R3計画時)
74	301	八幡支所	三保六橋	33.5	3	4.0	1960	RC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の見直し(R3計画時)
75	300	八幡支所	白玉橋	32.5	2	4.0	1963	鋼橋	2025	Ⅱ	2023～2029	袖擁壁補修	2	2030	予防保全		対策中
76	62	本所	北宮内橋	28.6	1	5.0	1970	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
77	399	平田支所	かたつむり橋	21.6	1	3.7	2002	鋼橋	2024	Ⅱ				2029	予防保全		
78	369	平田支所	沢橋	10.6	1	5.0	1974	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
79	183	本所	前坂橋	10.1	1	7.0	1989	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
80	340	松山支所	水上橋	9.0	1	4.5	1973	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
81	205	本所	仁助谷地３号橋	7.3	1	5.0	1993	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
82	371	平田支所	天平橋	47.7	2	6.0	1994	PC橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
83	166	本所	矢流川１号橋	12.6	1	5.0	1977	PC橋	2024	Ⅱ	2023～2024	高欄交換	－	2029	事後保全		2023年度対策済
84	44	本所	亀ヶ崎七丁目１号橋	9.5	1	16.0	1975	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
85	383	平田支所	円能寺橋	8.4	1	5.0	1981	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
86	241	本所	広野３号橋	4.5	1	5.0	1986	PC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
87	380	平田支所	水沢橋	3.8	1	5.2	1988	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		

酒田市管理橋梁　個別施設計画　一覧表　　（酒田市橋梁長寿命化修繕計画）　令和8年3月

優先順位	整理No	管理支所	施設名	橋長（m）	径間数	幅員（m）	架設年度	橋種	直近点検年次	直近診断区分	対策予定時期着手・完了	主な対策等内容	対策等概算工事費（百万円）	次回点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
88	142	本所	新青渡１号橋	11.1	1	5.0	1981	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
89	55	本所	両亀橋	8.2	1	2.5	1975	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
90	329	松山支所	城門橋	2.0	1	9.0	1962	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
91	236	本所	大渕橋	10.5	1	4.6	1972	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
92	129	本所	上安田１号橋	3.0	1	4.3	1962	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
93	131	本所	上安田３号橋	3.0	1	4.3	1962	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
94	408	平田支所	川向橋	12.8	1	3.0	1980	鋼橋	2025	II				2030	事後保全		
95	303	八幡支所	内郷橋	10.9	1	4.2	1950	RC橋	2021	II				2026	事後保全	○	
96	45	本所	亀ヶ崎七丁目２号橋	6.9	1	9.0	1975	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
97	232	本所	板戸２号橋	5.5	1	4.0	1982	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
98	80	本所	下星川１号橋	4.0	1	4.6	1977	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
99	246	本所	下中村２号橋	7.3	1	5.0	1981	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
100	264	八幡支所	観音様橋	5.3	1	4.0	1966	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
101	119	本所	勝保関１号橋	5.0	1	6.1	1972	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
102	379	平田支所	熊沢橋	6.8	1	4.6	1980	RC橋	2025	II				2030	事後保全		
103	271	八幡支所	畑中橋	6.4	1	3.1	1985	RC橋	2025	II				2030	事後保全		
104	154	本所	小屋地１号橋	6.0	1	6.0	1991	RC橋	2023	II				2028	事後保全		
105	480	本所	京田西工業団地８号橋	5.7	1	6.1	2004	BOX	2025	II	2022～2023	詳細調査	－	2030	事後保全		2022-23年度詳細調査済
106	488	本所	境興野橋	5.3	1	6.2	1978	PC橋	2022	II				2027	事後保全		
107	9	本所	北新橋４号橋	4.5	1	5.2	1974	PC橋	2021	II				2026	観察維持		
108	312	八幡支所	村上橋	4.0	1	3.4	1956	RC橋	2023	II				2028	観察維持		
109	39	本所	大町２号橋	4.0	1	5.3	1966	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
110	40	本所	大町３号橋	4.0	1	5.3	1966	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
111	450	平田支所	新山１号橋	4.0	1	4.4	1988	RC橋	2025	II				2030	観察維持		
112	342	松山支所	松木橋	3.6	1	6.2	1962	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
113	433	平田支所	檜橋４号橋	3.5	1	8.8	1991	RC橋	2025	II				2030	観察維持		
114	437	平田支所	堀野内１号橋	3.5	1	5.1	1995	RC橋	2024	II				2029	観察維持		
115	155	本所	本川１号橋	3.0	1	3.1	1957	RC橋	2022	II				2027	観察維持	○	
116	161	本所	久保田４号橋	2.3	1	7.0	1982	BOX	2023	II				2028	観察維持		
117	344	松山支所	内町橋	2.0	1	4.8	1992	RC橋	2022	II				2027	観察維持	○	
118	188	本所	北沢橋	13.5	1	4.6	1965	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
119	339	松山支所	柏谷沢橋	7.5	1	3.6	1975	RC橋	2025	II				2030	事後保全		
120	311	八幡支所	貝澤橋	90.2	4	4.0	1971	PC橋	2024	II				2029	予防重点		
121	16	本所	浜田歩道橋	51.8	3	2.5	1993	PC橋	2021	II				2026	予防重点		
122	297	八幡支所	内郷跨道橋	21.6	1	5.0	1984	PC橋	2021	II				2026	予防重点		
123	324	松山支所	山田橋	11.6	1	15.0	2007	PC橋	2021	II				2026	予防重点		
124	227	本所	十五軒１号橋	4.5	1	6.8	1982	BOX	2023	II				2028	観察維持		
125	368	平田支所	小向橋	34.1	1	4.5	1991	鋼橋	2022	II				2027	予防保全		
126	364	平田支所	谷地田橋	20.9	2	4.0	1964	PC橋	2022	II				2027	予防保全		
127	96	本所	幸福橋	16.1	1	5.0	1973	PC橋	2022	II				2027	予防保全		
128	168	本所	川下橋	34.5	1	8.8	1984	鋼橋	2022	II				2027	予防保全		
129	61	本所	金山橋	20.5	1	3.6	1970	鋼橋	2023	II				2028	予防保全		
130	26	本所	新橋	49.4	4	6.0	1957	PC橋	2023	II				2028	特別重点		
131	317	八幡支所	道者橋	18.0	1	3.6	1975	鋼橋	2023	II				2028	予防保全		
132	407	平田支所	道屋敷橋	37.3	1	5.5	1988	PC橋	2022	II				2027	予防保全		
133	405	平田支所	吉ヶ沢橋	39.4	2	7.0	1983	PC橋	2022	II				2027	予防保全		
134	167	本所	西荒田橋	26.2	1	10.2	1988	鋼橋	2021	II				2026	予防保全		
135	213	本所	新田橋	15.5	2	7.0	1974	BOX	2022	II				2027	予防保全		
136	34	本所	堤橋	8.1	1	4.6	1947	PC橋	2022	II				2027	事後保全		
137	427	平田支所	鷹尾橋	12.6	1	5.0	1980	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
138	487	本所	女鶴橋	11.0	1	34.7	1981	PC橋	2022	II				2027	事後保全		
139	60	本所	今泉２号橋	7.3	1	5.1	1975	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
140	268	八幡支所	稲荷橋	6.3	1	8.9	1977	PC橋	2021	II				2026	事後保全		
141	286	八幡支所	日潟橋	6.0	1	5.7	1970	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
142	254	本所	京田西工業団地３号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	II				2027	事後保全		
143	255	本所	京田西工業団地４号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	II				2027	事後保全		
144	256	本所	京田西工業団地５号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	II				2027	事後保全		
145	429	平田支所	泉谷地池２号橋	5.2	1	4.5	1980	BOX	2025	II				2030	事後保全		
146	363	平田支所	南田沢２号橋	5.0	1	6.0	1980	RC橋	2025	II				2030	事後保全		
147	217	本所	新堀１号橋	4.5	1	3.6	1974	RC橋	2022	II				2027	観察維持	○	
148	489	本所	亀ヶ崎橋	4.5	1	31.7	1975	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
149	428	平田支所	泉谷地池１号橋	4.5	1	4.5	1980	BOX	2025	II				2030	観察維持		
150	50	本所	亀ヶ崎二丁目２号橋	4.0	1	7.7	1984	BOX	2021	II				2026	観察維持		
151	51	本所	亀ヶ崎二丁目３号橋	4.0	1	9.5	1984	BOX	2021	II				2026	観察維持		
152	52	本所	亀ヶ崎二丁目４号橋	4.0	1	9.4	1984	BOX	2021	II				2026	観察維持		
153	71	本所	工業高校１号橋	3.8	1	5.5	1962	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
154	305	八幡支所	水上澤橋	3.5	1	5.6	1951	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
155	406	平田支所	道屋敷２号橋	3.4	1	4.3	1981	BOX	2025	II	2022	高欄交換	－	2030	観察維持		2022年度対策済
156	53	本所	亀ヶ崎二丁目５号橋	2.9	1	9.5	1984	BOX	2021	II				2026	観察維持		
157	54	本所	亀ヶ崎二丁目６号橋	2.9	1	9.5	1984	BOX	2021	II				2026	観察維持		
158	164	本所	生石２号橋	2.9	1	5.0	1985	BOX	2023	II				2028	観察維持		
159	443	平田支所	駅前２号線橋	2.8	2	4.7	1981	BOX	2024	II				2029	観察維持		
160	218	本所	新堀２号橋	2.6	1	6.6	1965	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
161	452	平田支所	中島１号橋	8.1	1	5.0	1992	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
162	251	本所	久呂邊橋	6.0	1	4.8	1953	RC橋	2025	II				2030	事後保全		
163	453	平田支所	中島２号橋	5.0	1	4.4	1993	BOX	2025	II				2030	観察維持		
164	104	本所	吉田２号橋	3.5	1	5.0	1994	BOX	2021	II				2026	観察維持		
165	310	八幡支所	深沢橋	2.5	1	5.5	1995	BOX	2022	II				2027	観察維持		
166	466	松山支所	一道橋歩道橋	16.2	1	2.0	1985	PC橋	2024	II				2029	予防保全		
167	58	本所	諏訪橋	9.6	1	4.0	1970	PC橋	2024	II				2029	事後保全	●	
168	418	平田支所	髙橋	9.5	1	3.7	1965	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
169	261	八幡支所	深田橋	8.4	1	6.9	1977	PC橋	2021	II				2026	事後保全		
170	258	本所	京田西工業団地７号橋	7.4	1	5.0	1986	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
171	492	本所	下瀬橋	7.3	1	4.5	1984	PC橋	2023	II				2028	事後保全		
172	366	平田支所	白石沢２号橋	6.9	1	5.0	1979	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
173	247	本所	上中村２号橋	6.3	1	5.0	1981	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
174	393	平田支所	元田沢２号橋	6.3	1	2.5	1984	RC橋	2024	II				2029	事後保全		

酒田市管理橋梁　個別施設計画　一覧表　　（酒田市橋梁長寿命化修繕計画）　令和8年3月

優先順位	整理No	管理支所	施設名	橋長（m）	径間数	幅員（m）	架設年度	橋種	直近点検年次	直近診断区分	対策予定時期着手・完了	主な対策等内容	対策等概算工事費（百万円）	次回点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
175	190	本所	大平４号橋	5.4	1	3.0	1988	RC橋	2022	II				2027	事後保全		
176	14	本所	新橋四丁目２号橋	5.3	1	8.0	1971	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
177	423	平田支所	大林橋	5.1	1	5.6	1972	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
178	313	八幡支所	苧畑橋	5.0	1	5.3	1961	RC橋	2022	II				2027	事後保全		
179	143	本所	久保田１号橋	5.0	1	5.5	1982	PC橋	2024	II				2029	事後保全	○	
180	3	本所	東泉町一丁目２号橋	4.8	1	12.2	1973	RC橋	2023	II				2028	観察維持		
181	111	本所	富士見町一丁目１号橋	4.5	1	5.1	1974	PC橋	2023	II				2028	観察維持		
182	239	本所	下中村１号橋	4.4	1	6.3	1981	BOX	2022	II				2027	観察維持		
183	277	八幡支所	水上橋	4.3	1	5.4	1974	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
184	284	八幡支所	荒町橋	3.8	1	7.1	1950	RC橋	2023	II				2028	観察維持		
185	95	本所	藤塚３号橋	3.3	1	5.3	1986	RC橋	2021	II				2026	観察維持	○	
186	118	本所	土崎２号橋	2.7	1	4.3	1965	RC橋	2023	II				2028	観察維持	○	
187	86	本所	大豊田１号橋	2.3	1	4.8	1977	BOX	2021	II				2026	観察維持		
188	220	本所	新堀４号橋	2.2	1	4.5	1965	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
189	206	本所	初瀬橋	29.7	1	12.0	1993	PC橋	2023	II				2028	予防保全		
190	477	平田支所	堀野内２号橋	5.0	1	5.2	1972	RC橋	2024	II				2029	観察維持		
191	444	平田支所	砂越緑町橋	4.6	1	9.6	1994	RC橋	2024	II				2029	観察維持		
192	7	本所	北新橋２号橋	4.5	1	9.0	1974	RC橋	2023	II				2028	観察維持		
193	298	八幡支所	塚沢橋	4.3	1	3.6	1971	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
194	415	平田支所	越後沢３号橋	3.8	1	5.0	1978	RC橋	2024	II				2029	観察維持		
195	348	松山支所	真学寺橋	3.3	1	6.4	1967	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
196	468	平田支所	下飛鳥橋	3.1	1	13.6	1960	RC橋	2024	II	2022	詳細調査	－	2029	観察維持	○	2022年度詳細調査済
197	438	平田支所	三之宮２号橋	2.3	1	5.4	1980	RC橋	2025	II				2030	観察維持		
198	219	本所	新堀３号橋	2.1	1	3.4	1965	RC橋	2022	II				2027	観察維持	○	
199	334	松山支所	竹の下歩道橋	14.0	1	1.5	1969	鋼橋	2024	II				2029	事後保全		
200	250	本所	中割橋	12.0	1	9.0	1993	PC橋	2022	II				2027	事後保全		
201	210	本所	新生橋	10.0	1	7.0	1974	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
202	47	本所	鶴亀橋	7.6	1	12.0	1975	PC橋	2022	II				2027	事後保全		
203	46	本所	東両羽町１号橋	5.9	1	9.2	1972	BOX	2022	II				2027	事後保全		
204	252	本所	京田西工業団地１号橋	5.6	1	18.0	2005	BOX	2022	II				2027	事後保全		
205	421	平田支所	新山谷橋	5.5	1	7.2	1968	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
206	440	平田支所	飛鳥１号橋	5.0	1	5.4	1988	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
207	48	本所	亀ヶ崎二丁目１号橋	4.0	1	15.5	1972	BOX	2022	II				2027	観察維持		
208	372	平田支所	姥沢橋	4.0	1	4.6	1977	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
209	448	平田支所	砂越橋	3.7	2	6.0	1933	BOX	2024	II				2029	観察維持		
210	347	松山支所	共栄舎橋	3.5	1	4.0	1962	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
211	322	松山支所	鶴巻橋	3.2	1	6.0	1962	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
212	202	本所	遊摺部４号橋	3.0	1	4.5	1972	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
213	76	本所	穂積１号橋	2.4	1	10.1	1992	BOX	2022	II				2027	観察維持		
214	338	松山支所	本町橋	2.2	1	9.1	1992	BOX	2022	II				2027	観察維持		
215	288	八幡支所	姥ヶ澤橋	10.7	1	3.6	1968	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
216	269	八幡支所	長面橋	6.3	1	6.2	1978	PC橋	2024	II	2022	高欄交換	－	2029	事後保全		2022年度対策済
217	198	本所	仁助谷地４号橋	6.3	1	5.0	1986	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
218	234	本所	木川２号橋	6.3	1	6.5	1989	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
219	231	本所	木川１号橋	6.0	1	5.5	1982	RC橋	2024	II	2024	断面修復	－	2029	事後保全		2024年度対策済み
220	355	松山支所	荒興屋橋	5.4	1	9.9	1971	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
221	230	本所	新堀６号橋	4.0	1	6.2	1982	BOX	2022	II				2027	観察維持		
222	24	本所	豊里橋	48.0	2	6.0	1990	PC橋	2021	II				2026	予防保全		
223	158	本所	桜橋	20.1	1	3.5	1976	PC橋	2022	II				2027	予防保全		
224	417	平田支所	天王様橋	13.5	1	5.0	1989	PC橋	2021	II				2026	事後保全		
225	209	本所	飯森山橋	11.4	1	6.8	1963	PC橋	2023	II				2028	事後保全		
226	292	八幡支所	小平沢君畑橋	11.4	1	4.0	1981	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
227	212	本所	錦町一丁目１号橋	11.4	1	6.0	1992	PC橋	2023	II				2028	事後保全		
228	411	平田支所	丸山橋	11.0	2	3.0	1963	混合橋	2024	II				2029	事後保全	●	
229	321	松山支所	一道橋	10.9	1	7.1	1972	PC橋	2021	II				2026	事後保全		
230	365	平田支所	白石沢１号橋	10.4	1	5.0	1979	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
231	124	本所	漆曽根３号橋	10.0	1	6.5	1975	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
232	139	本所	三郷橋	8.4	1	7.0	1967	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
233	192	本所	金生沢２号橋	8.4	1	6.0	1982	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
234	132	本所	上安田４号橋	8.0	1	4.0	1986	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
235	41	本所	大町４号橋	7.4	1	6.0	1966	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
236	229	本所	西野１号橋	7.3	1	6.4	1982	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
237	30	本所	札ノ前橋	6.7	1	8.3	1994	PC橋	2021	II				2026	事後保全		
238	125	本所	熊手島２号橋	6.3	1	5.0	1991	PC橋	2024	II				2029	事後保全		
239	126	本所	熊手島３号橋	6.0	1	5.0	1965	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
240	381	平田支所	善左ェ門橋	6.0	1	5.5	1986	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
241	424	平田支所	三之宮１号橋	5.6	1	5.5	1972	RC橋	2024	II				2029	事後保全		
242	295	八幡支所	仁八橋	4.8	1	4.1	1971	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
243	4	本所	東泉町一丁目３号橋	4.8	1	12.1	1973	BOX	2021	II				2026	観察維持		
244	314	八幡支所	木ノ下橋	4.5	1	4.5	1963	BOX	2022	II				2027	観察維持		
245	294	八幡支所	沢口橋	4.5	1	4.2	1979	RC橋	2023	II				2028	観察維持		
246	431	平田支所	新登橋	4.4	1	4.7	1977	RC橋	2024	II				2029	観察維持		
247	12	本所	新橋二丁目５号橋	4.2	1	7.9	1971	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
248	326	松山支所	ひょうたん橋	4.2	1	6.1	1994	RC橋	2023	II				2028	観察維持		
249	382	平田支所	長根橋	4.1	1	3.5	1981	RC橋	2021	II				2026	観察維持		
250	456	平田支所	楢橋１号橋	4.1	1	7.8	1997	PC橋	2024	II				2029	観察維持		
251	113	本所	富士見町二丁目１号橋	3.9	1	14.8	1978	PC橋	2023	II				2028	観察維持		
252	242	本所	三本柳１号橋	3.6	1	6.2	1965	BOX	2021	II				2026	観察維持		
253	320	松山支所	小見橋	3.4	1	8.5	1962	PC橋	2022	II				2027	観察維持		
254	70	本所	藤塚橋	3.2	1	9.3	1958	BOX	2023	II				2028	観察維持		
255	281	八幡支所	新堰橋	3.0	1	4.7	1955	BOX	2021	II				2026	観察維持		
256	17	本所	東栄町２号線橋	3.0	1	5.8	1963	RC橋	2024	II				2029	観察維持		
257	262	八幡支所	高田橋	3.0	1	5.0	1972	BOX	2021	II				2026	観察維持		
258	87	本所	越橋２号橋	2.9	1	7.5	1982	BOX	2024	II				2029	観察維持		
259	267	八幡支所	三支線橋	2.8	1	8.5	1980	BOX	2021	II				2026	観察維持		
260	133	本所	上安田５号橋	2.7	1	3.9	1972	BOX	2023	II				2028	観察維持		
261	42	本所	亀ヶ崎三丁目１号橋	2.2	1	8.8	1965	RC橋	2022	II				2027	観察維持		

酒田市管理橋梁　個別施設計画　一覧表　　（酒田市橋梁長寿命化修繕計画）　令和8年3月

優先順位	整理No	管理支所	施設名	橋長（m）	径間数	幅員（m）	架設年度	橋種	直近点検年次	直近診断区分	対策予定時期着手・完了	主な対策等内容	対策等概算工事費（百万円）	次回点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
262	152	本所	熊野田橋	37.1	2	4.0	1966	鋼橋	2023	Ⅰ	2021	塗替え塗装・高欄交換	－	2028	予防保全		2021年度対策済
263	457	平田支所	楢橋	2.7	1	6.0	2020	BOX	2023	Ⅰ	2020	架替(ボックスカルバート)	－	2028	観察維持	×	2020年度対策済
264	156	本所	本川橋	4.3	1	14.6	1971	PC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
265	318	松山支所	新山橋	140.8	4	5.0	1976	鋼橋	2021	Ⅰa				2026	予防重点		
266	228	本所	山田橋	133.0	4	6.5	1982	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防重点		
267	308	八幡支所	上黒川橋	90.2	4	4.0	1973	鋼橋	2019	Ⅰ				2028	予防重点		
268	296	八幡支所	草田橋	60.2	4	3.0	1972	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防重点		
269	25	本所	豊橋	60.1	2	8.8	1982	鋼橋	2022	Ⅰ				2027	予防重点		
270	146	本所	早塚橋	57.3	2	3.0	1969	鋼橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全	●	集約・撤去検討対象による管理区分の見直し（R3計画時）
271	169	本所	手蔵田堤橋	56.0	1	8.5	1988	鋼橋	2023	Ⅰ				2028	予防重点		
272	109	本所	富士見橋	55.5	2	18.0	2007	鋼橋	2022	Ⅰ				2027	予防重点		
273	361	平田支所	渡月橋	53.1	2	4.0	1971	PC橋	2024	Ⅰ				2029	予防重点		
274	19	本所	新栄橋	51.5	2	5.5	1978	PC橋	2023	Ⅰ				2028	特別重点		
275	6	本所	金内橋	50.5	2	2.0	1996	PC橋	2022	Ⅰ				2027	予防重点		
276	204	本所	あきほ橋	30.6	1	18.0	1994	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防重点		
277	474	本所	新橋歩道橋	49.9	4	1.5	1957	鋼橋	2023	Ⅰ				2028	予防保全		
278	389	平田支所	平橋	45.5	1	4.0	1999	鋼橋	2025	Ⅰ	2021～2025	塗替え塗装	60	2030	予防保全		2025年度対策済
279	110	本所	上安橋	44.3	2	2.5	1977	PC橋	2022	Ⅰ				2027	予防保全		
280	378	平田支所	新田橋	35.4	2	2.5	1974	鋼橋	2024	Ⅰ	2021～2023	塗替え塗装	－	2029	予防保全		2023年度対策済
281	203	本所	新鶴亀橋	33.0	1	16.0	1994	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防保全		
282	194	本所	こがね橋	27.4	1	12.0	1998	PC橋	2022	Ⅰ				2027	予防保全		
283	27	本所	鶴田橋	27.2	1	10.0	1994	PC橋	2021	Ⅰb				2026	予防保全		
284	43	本所	なかぜ橋	10.2	1	4.1	1947	PC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
285	94	本所	尻地１号橋	7.2	1	6.0	1998	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
286	497	本所	塚渕１号橋	5.9	1	8.8	1985	BOX	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
287	398	平田支所	鷺沢橋	6.5	1	6.5	1971	RC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
288	435	平田支所	山下橋	3.4	1	2.8	2020	BOX	2023	Ⅰ	2021	架替(ボックスカルバート)	－	2028	観察維持	×	2020年度対策済
289	349	松山支所	横町橋	6.3	1	4.3	1962	PC橋	2023	Ⅰ	2022	下部工補修	－	2028	事後保全	○	2022年度対策済
290	388	平田支所	相掛沢１号橋	21.9	1	5.0	1994	PC橋	2024	Ⅰ				2029	予防保全		
291	476	平田支所	金谷橋	21.2	1	8.6	2001	PC橋	2021	Ⅰa				2026	予防保全		
292	422	平田支所	山下３号橋	20.0	1	2.3	1981	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
293	410	平田支所	善海橋	19.7	1	5.0	1988	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防保全		
294	479	本所	錦松歩道橋	17.9	3	2.0	2014	混合橋	2025	Ⅰ				2030	予防保全		
295	469	本所	鷹清水橋	17.7	1	10.5	2012	PC橋	2023	Ⅰ				2028	予防保全		
296	249	本所	上割橋	16.0	1	11.5	1993	PC橋	2022	Ⅰ				2027	予防保全		
297	470	本所	新大平橋	15.6	1	6.0	2008	PC橋	2021	Ⅰa				2026	予防保全		
298	182	本所	大平橋	14.7	1	10.0	2017	BOX	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
299	458	平田支所	国営幹線水路橋	14.1	1	9.5	2009	BOX	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
300	445	平田支所	三上橋	13.4	1	5.0	1980	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
301	416	平田支所	高橋-3013	12.5	1	5.0	1979	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全	●	
302	328	松山支所	欠之上橋	12.2	1	9.3	2007	PC橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
303	211	本所	神崎橋	12.2	1	18.3	2021	BOX	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
304	331	松山支所	下大川渡２号橋	12.1	1	8.6	1984	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
305	471	本所	柳沢橋	11.6	1	7.5	2006	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
306	404	平田支所	愛澤橋	11.5	1	5.0	2001	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
307	208	本所	錦町三丁目１号橋	11.4	1	6.0	1992	PC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
308	332	松山支所	上大川渡１号橋	11.0	1	5.0	1962	PC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
309	180	本所	中沢橋	10.8	1	4.0	2016	混合橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
310	214	本所	坂野辺橋	10.7	1	5.6	1954	RC橋	2022	Ⅰ				2027	事後保全		
311	100	本所	北幸福橋	10.7	1	8.0	1989	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
312	465	八幡支所	前川橋	10.6	1	6.0	1973	鋼橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
313	353	松山支所	中ノ丁橋	9.8	1	6.0	1986	BOX	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
314	263	八幡支所	道の下橋	9.4	1	7.0	1977	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
315	459	本所	港南桜橋	9.3	1	15.6	2004	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
316	176	本所	境川３号橋	9.2	2	4.0	1967	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
317	333	松山支所	竹の下橋	8.5	1	6.1	1978	RC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
318	495	本所	若原町２号歩道橋	8.5	1	1.5	1984	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
319	486	本所	奥井橋	8.5	1	16.0	2021	BOX		Ⅰ				2028	事後保全		
320	175	本所	境川２号橋	8.1	1	4.0	1967	RC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
321	199	本所	仁助橋	8.1	1	10.0	1991	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
322	186	本所	金生沢１号橋	8.0	1	6.1	1981	鋼橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
323	174	本所	境川１号橋	7.8	1	2.4	1955	RC橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
324	93	本所	門田１号橋	7.4	1	6.0	1998	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
325	78	本所	本橋２号橋	7.3	1	7.5	1977	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
326	330	松山支所	下大川渡１号橋	7.3	1	8.6	1984	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
327	200	本所	仁助谷地２号橋	7.3	1	5.0	1986	PC橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
328	237	本所	広野１号橋	7.3	1	6.5	1986	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
329	357	平田支所	熊沢２号橋	7.1	1	5.0	1981	RC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
330	184	本所	大平１号橋	7.0	1	6.0	1989	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
331	299	八幡支所	小屋渕橋	6.5	1	4.0	1981	RC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
332	390	平田支所	引之沢橋	6.5	1	5.4	1998	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
333	121	本所	上戸沢橋	6.4	1	8.0	1978	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
334	367	平田支所	白石沢３号橋	6.4	1	5.0	1984	RC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
335	327	松山支所	見初沢橋	6.4	1	9.2	2008	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
336	280	八幡支所	豊田橋	6.3	1	4.1	1955	PC橋	2022	Ⅰ				2027	事後保全		
337	92	本所	井皿橋	6.3	1	8.0	1968	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
338	359	平田支所	相掛沢２号橋	6.3	1	4.0	1983	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
339	276	八幡支所	山根橋	6.3	1	7.0	1986	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
340	32	本所	東中の口町３号橋	6.2	1	6.0	1966	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
341	391	平田支所	寺沢２号橋	6.1	1	3.6	1984	RC橋	2024	Ⅰ	2020	下部工補修	－	2029	事後保全	●	2020年度対策済
342	127	本所	大多橋	6.0	2	6.5	1972	BOX	2022	Ⅰ				2027	事後保全		
343	235	本所	門田２号橋	5.8	1	6.5	1989	PC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
344	413	平田支所	越後沢１号橋	5.6	1	5.0	1978	RC橋	2024	Ⅰa				2029	事後保全		
345	478	本所	四ツ興野４号橋	5.5	1	10.9	2012	BOX	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
346	165	本所	生石３号橋	5.4	1	5.1	1985	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
347	106	本所	保岡１号橋	5.4	1	5.6	1998	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
348	130	本所	上安田２号橋	5.3	1	4.2	1962	RC橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		

酒田市管理橋梁　個別施設計画　一覧表　　（酒田市橋梁長寿命化修繕計画）　令和8年3月

優先順位	整理No	管理支所	施設名	橋長（m）	径間数	幅員（m）	架設年度	橋種	直近点検年次	直近診断区分	対策予定時期着手・完了	主な対策等内容	対策等概算工事費（百万円）	次回点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
349	343	松山支所	沢尻橋	5.3	1	7.0	1974	RC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
350	426	平田支所	山谷新田１号橋	5.3	1	5.0	1977	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
351	414	平田支所	越後沢２号橋	5.3	1	5.0	1978	RC橋	2024	Ⅰ				2029	事後保全		
352	223	本所	丸沼１号橋	5.3	1	5.5	1986	PC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
353	441	平田支所	八幡橋	5.2	1	5.0	1993	RC橋	2025	Ⅰ				2030	事後保全		
354	279	八幡支所	村東橋	5.0	1	5.0	1955	RC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
355	137	本所	上興野１号橋	5.0	1	5.0	1972	RC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
356	144	本所	久保田２号橋	5.0	1	2.8	1982	RC橋	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
357	442	平田支所	駅前線橋	5.0	2	4.7	1986	BOX	2024	Ⅰ	2022	高欄交換	－	2029	事後保全		2022年度対策済
358	171	本所	熊野田２号橋	5.0	1	4.7	1991	BOX	2021	Ⅰa				2026	事後保全		
359	285	八幡支所	大久保橋	5.0	1	6.5	1993	RC橋	2023	Ⅰ				2028	事後保全	○	
360	21	本所	新橋二丁目２号橋	5.0	1	6.0	2001	RC橋	2022	Ⅰ				2027	事後保全		
361	138	本所	熊手島４号橋	5.0	1	4.9	2002	BOX	2023	Ⅰ				2028	事後保全		
362	172	本所	熊野田３号橋	4.9	1	7.0	1993	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
363	5	本所	東泉町二丁目１号橋	4.8	1	8.0	1973	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
364	402	平田支所	越後沢橋	4.6	1	5.0	1973	RC橋	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
365	386	平田支所	中里１号橋	4.6	1	5.0	1984	RC橋	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
366	177	本所	境川４号橋	4.5	1	2.2	1967	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
367	8	本所	北新橋３号橋	4.5	1	7.1	1974	PC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
368	116	本所	漆曽根１号橋	4.5	1	10.0	1977	BOX	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
369	112	本所	富士見町一丁目２号橋	4.5	1	9.2	1978	PC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
370	460	本所	藤塚４号橋	4.5	1	4.6	1986	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持	○	
371	430	平田支所	新山２号橋	4.5	1	3.7	1988	RC橋	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
372	395	平田支所	中里２号橋	4.5	1	6.2	1990	RC橋	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
373	22	本所	新橋二丁目１号橋	4.5	1	5.0	2001	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
374	37	本所	末広町１号橋	4.4	1	6.5	1966	PC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
375	68	本所	上豊井環橋	4.3	1	6.5	1958	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持	○	
376	10	本所	新橋二丁目３号橋	4.3	1	13.0	1968	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
377	11	本所	新橋二丁目４号橋	4.3	1	5.1	1968	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
378	23	本所	新橋四丁目３号橋	4.3	1	10.2	1994	PC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
379	291	八幡支所	山添橋	4.2	1	3.6	1968	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
380	115	本所	漆新田１号橋	4.2	1	18.0	2007	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
381	436	平田支所	導水幹線用水路橋	4.1	1	5.8	1980	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
382	159	本所	生石１号橋	4.1	1	6.3	1990	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
383	434	平田支所	山下４号橋	4.1	1	4.3	2009	BOX	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
384	99	本所	吉田新田４号橋	4.0	1	7.2	1987	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
385	446	平田支所	山谷新田２号橋	4.0	1	5.4	1994	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
386	283	八幡支所	又三郎橋	4.0	1	14.3	1997	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
387	74	本所	工業高校２号橋	3.9	1	5.5	1958	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
388	117	本所	土崎１号橋	3.9	1	5.6	1977	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
389	170	本所	熊手島６号橋	3.9	1	5.2	1982	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
390	455	平田支所	新山３号橋	3.9	1	5.2	1991	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
391	114	本所	富士見町二丁目２号橋	3.9	1	7.3	2001	PC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
392	72	本所	工業高校１号歩道橋	3.8	1	1.4	1962	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
393	397	平田支所	元田沢橋	3.7	1	8.9	1962	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
394	18	本所	若浜町１号橋	3.7	1	11.3	1963	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
395	243	本所	福岡１号橋	3.6	1	7.3	1986	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
396	102	本所	下曽根橋	3.6	1	7.6	1990	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
397	419	平田支所	越後沢４号橋	3.5	1	4.0	1971	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
398	309	八幡支所	森ノ山橋	3.5	1	5.2	1973	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
399	157	本所	北沢１号橋	3.5	1	7.0	1981	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
400	240	本所	上中村１号橋	3.5	1	5.0	1982	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持	○	
401	38	本所	大町１号橋	3.5	1	17.2	1984	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
402	215	本所	落野目１号橋	3.5	1	6.0	1985	PC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
403	290	八幡支所	百目橋	3.5	1	4.2	1987	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
404	447	平田支所	楢橋３号橋	3.5	1	8.8	1990	RC橋	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
405	79	本所	星川興野１号橋	3.5	1	7.0	1994	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持	○	
406	483	本所	新橋三丁目１号橋	3.5	1	16.5	2019	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
407	35	本所	千石町一丁目１号橋	3.4	1	4.7	1960	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
408	123	本所	勝保関２号橋	3.4	1	5.0	1975	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
409	265	八幡支所	宮脇橋	3.4	1	5.0	1983	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
410	491	本所	北新橋１号橋	3.4	1	11.2	2022	BOX		Ⅰ				2025	観察維持		
411	189	本所	滝野沢橋	3.3	1	5.6	1969	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
412	83	本所	中星川２号橋	3.3	2	4.6	1972	BOX	2022	Ⅰ				2027	事後保全		
413	341	松山支所	横町４号橋	3.3	1	6.9	1975	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
414	387	平田支所	中里４号橋	3.3	1	5.1	1981	RC橋	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
415	233	本所	落野目５号橋	3.3	1	6.9	1987	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持	○	
416	270	八幡支所	大沢橋	3.2	1	3.7	1955	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
417	350	松山支所	臼ヶ沢６号橋	3.2	1	7.5	1975	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
418	396	平田支所	中里３号橋	3.2	1	4.3	1986	RC橋	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
419	274	八幡支所	上川原橋	3.2	1	6.2	1997	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
420	140	本所	熊手島５号橋	3.2	1	5.0	2002	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
421	336	松山支所	境橋	3.2	1	3.2	2022	BOX	2024	Ⅰ	2021	架替(ボックスカルバート)	－	2029	観察維持	×	2021年度対策済
422	88	本所	新田目橋	3.1	1	9.0	1981	BOX	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
423	67	本所	下市神１号橋	3.0	1	4.5	1958	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
424	73	本所	藤塚２号橋	3.0	1	2.0	1958	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
425	226	本所	落野目４号橋	3.0	1	6.0	1962	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
426	185	本所	大平２号橋	3.0	1	5.0	1967	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
427	225	本所	門田１号橋	3.0	1	4.6	1972	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
428	484	本所	上曽根橋	3.0	1	9.1	1978	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
429	98	本所	地蔵寺橋	3.0	1	7.5	1983	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
430	432	平田支所	楢橋２号橋	3.0	1	6.6	1984	RC橋	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
431	145	本所	久保田３号橋	3.0	1	3.5	1985	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
432	451	平田支所	天神堂橋	3.0	1	9.7	1987	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
433	134	本所	安田１号橋	3.0	1	3.5	2019	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
434	248	本所	福岡２号橋	2.9	1	7.1	1989	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
435	128	本所	中野新田１号橋	2.9	1	6.5	1994	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		

酒田市管理橋梁　個別施設計画　一覧表　　（酒田市橋梁長寿命化修繕計画）　令和8年3月

優先順位	整理No	管理支所	施設名	橋長（m）	径間数	幅員（m）	架設年度	橋種	直近点検年次	直近診断区分	対策予定時期着手・完了	主な対策等内容	対策等概算工事費（百万円）	次回点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
436	221	本所	新堀橋	2.8	1	6.6	1965	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
437	461	本所	上村１号橋	2.8	1	3.6	1986	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
438	191	本所	大平３号橋	2.8	1	4.4	1989	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
439	354	松山支所	又右ェ門橋	2.7	1	14.5	1972	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
440	135	本所	安田２号橋	2.6	1	6.7	1962	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
441	289	八幡支所	青沢橋	2.6	1	5.3	1967	RC橋	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
442	351	松山支所	臼ヶ沢７号橋	2.6	1	7.2	1975	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
443	163	本所	円能寺１号橋	2.6	1	6.6	1985	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
444	201	本所	小牧２号橋	2.6	1	7.2	1992	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
445	105	本所	下村１号橋	2.6	1	7.0	1997	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
446	56	本所	宮野浦一丁目１号橋	2.6	1	6.4	2001	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
447	59	本所	今泉１号橋	2.5	1	4.5	1957	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
448	69	本所	藤塚１号橋	2.5	1	3.7	1958	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
449	97	本所	吉田新田３号橋	2.5	1	5.6	1958	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持	○	
450	108	本所	中野曽根１号橋	2.5	1	4.7	1958	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
451	2	本所	東泉町一丁目１号橋	2.5	1	7.6	1973	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
452	352	松山支所	内山橋	2.5	1	6.3	1975	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
453	385	平田支所	進藤１号橋	2.5	1	4.1	1981	RC橋	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
454	485	本所	上興野橋	2.5	1	12.2	1986	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
455	394	平田支所	進藤２号橋	2.5	1	5.0	1990	RC橋	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
456	103	本所	吉田１号橋	2.5	1	7.2	1991	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
457	490	本所	宮野浦一丁目２号橋	2.5	1	28.7	1993	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
458	323	松山支所	よけの橋	2.4	1	9.3	1962	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持	○	
459	337	松山支所	白山橋	2.4	1	5.4	1972	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持	○	
460	278	八幡支所	濁沢橋	2.4	1	6.7	1974	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
461	136	本所	安田４号橋	2.4	1	4.0	1977	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
462	377	平田支所	田沢１号橋	2.4	1	6.1	1981	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
463	273	八幡支所	大島田橋	2.4	1	7.8	1983	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
464	439	平田支所	三之宮３号橋	2.4	1	4.5	1983	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
465	89	本所	上星川１号橋	2.4	1	6.0	1985	BOX	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
466	162	本所	上安田６号橋	2.4	1	7.0	1986	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
467	266	八幡支所	門屋橋	2.4	1	7.3	1986	BOX	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
468	454	平田支所	中島３号橋	2.4	1	4.5	1993	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
469	481	八幡支所	緑沢１号橋	2.4	1	9.0	1999	BOX	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
470	482	八幡支所	緑沢２号橋	2.4	1	14.8	1999	BOX	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
471	179	本所	境川６号橋	2.4	1	7.0	2008	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
472	238	本所	広野２号橋	2.3	1	5.0	1965	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
473	260	八幡支所	後田橋	2.3	1	6.2	1983	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
474	122	本所	漆曽根２号橋	2.3	1	5.4	1988	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
475	77	本所	本橋１号橋	2.3	1	10.0	1992	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
476	325	松山支所	農協橋	2.3	1	12.7	1992	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
477	253	本所	京田西工業団地２号橋	2.3	1	12.0	2005	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
478	84	本所	中星川３号橋	2.2	1	7.6	1965	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
479	222	本所	新堀５号橋	2.2	1	4.9	1965	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
480	245	本所	広野５号橋	2.2	1	13.3	1972	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
481	425	平田支所	砂越緑町１号橋	2.2	1	7.4	1972	BOX	2025	Ⅰ				2030	観察維持		
482	384	平田支所	沖橋	2.2	1	5.0	1981	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
483	346	松山支所	荒町橋	2.2	1	7.1	1992	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
484	345	松山支所	昭和小路橋	2.2	1	7.0	1992	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
485	195	本所	遊摺部１号橋	2.1	1	7.6	1975	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
486	196	本所	遊摺部２号橋	2.1	1	5.0	1985	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
487	420	平田支所	下北俣橋	2.1	1	4.8	1990	RC橋	2025	Ⅰ				2030	観察維持	○	
488	178	本所	境川５号橋	2.1	1	3.7	2013	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
489	197	本所	東町橋	2.1	1	6.0	2019	BOX	2024	Ⅰ				2029	観察維持		
490	147	本所	下横代１号橋	2.0	1	3.5	1962	RC橋	2022	Ⅰ				2027	観察維持	○	
491	20	本所	若浜町２号橋	2.0	1	15.0	1964	RC橋	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
492	120	本所	熊手島１号橋	2.0	1	9.8	1965	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		
493	335	松山支所	上堰橋	2.0	1	6.7	1975	RC橋	2021	Ⅰa				2026	観察維持		
494	81	本所	三ッ橋１号橋	2.0	1	13.9	1977	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
495	82	本所	中星川１号橋	2.0	1	4.0	1977	BOX	2022	Ⅰ				2027	観察維持		
496	475	松山支所	臼ヶ沢１号橋	2.0	1	10.9	1979	RC橋	2024	Ⅰ				2029	観察維持	○	
497	272	八幡支所	小平橋	2.0	1	16.4	2008	BOX	2023	Ⅰ				2028	観察維持		