

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和8年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替え：○ 集約撤去：●	備考
1	141	本所	比丘尼橋	27.6	1	6.1	1968	鋼橋	2021	III b	2023～2026	塗装替え塗装・高欄交換・支承交換	30	2026	予防保全		対策中
2	473	平田支所	砂越跨線入道橋	62.5	6	1.8	1965	鋼橋	2025	III b	2017～2028	塗装替え塗装・高欄交換・当板補修	330	2030	予防重点	○	対策中
3	28	本所	浜田跨線橋	21.2	2	10.3	1957	PC橋	2025	III b	2016～2026	耐震補強・地面隆起・伸縮装置・橋面防水・舗装	782	2030	特別重点	○	対策中
4	107	本所	こあら跨線橋	238.5	7	11.5	2000	PC橋	2025	III b		詳細調査	－	2030	予防重点		
5	90	本所	刈屋大橋（2号橋）	174.0	5	8.8	1985	鋼橋	2022	III b	2025～2030	耐震工架設・伸縮装置交換・上部工架設・床版補修・排水管補修・高欄交換・橋面防水・支承補修	182	2027	予防重点		対策中
6	57	本所	宮野浦橋	126.5	2	3.5	1999	PC橋	2024	III b	2022～2028	主塔側定着部補修・断面補修・ひびわれ補修・床版防水・伸縮装置・舗装防水・支承補修	8	2029	予防重点		対策中
7	1	本所	東泉跨線橋	283.0	8	8.0	2000	鋼橋	2025	III b	2022～2026	塗装塗装・検査路補修・排水装置・地覆高欄・当板補修	530	2030	予防重点		対策中
8	282	八幡支所	前山橋	54.0	3	3.6	1967	鋼橋	2020	III b	2023	畜産拡張・断面修復	－	2025	予防重点	○	2023年度対策済
9	392	平田支所	元田沢3号橋	4.5	1	4.2	1984	RC橋	2024	III b	2017～2027	断面修復（吹付）・舗装・排水工	5	2029	観察維持		対策中
10	287	八幡支所	大平沢橋	45.0	2	4.0	1978	鋼橋	2024	III b	2027～2030	主桁交換・当て板補修・塗装替え塗装・床版防水・支承交換・伸縮装置交換・高欄交換・排水装置交換	15	2029	予防保全		対策中
11	65	本所	本橋橋	26.5	1	5.5	1970	鋼橋	2022	III b	2027～2028	塗装替え塗装・当板補修・断面補修・床版防水・支承補修・伸縮装置交換・地覆高欄・当板補修	26	2027	事後保全	●	
12	370	平田支所	曲沢橋	20.9	1	5.0	1972	鋼橋	2021	III b	2026～2028	塗装替え塗装・高欄交換・当板補修・支承補修・伸縮装置・排水管補修・下部工補修	20	2026	予防保全		
13	356	平田支所	三栗谷橋	23.1	1	4.0	1973	鋼橋	2022	III b	2026～2028	塗装替え塗装・高欄交換・当板補修・支承補修・伸縮装置・排水管補修	16	2027	予防保全		
14	148	本所	下大橋	25.0	1	5.0	1974	鋼橋	2022	III b	2027～2028	塗装替え塗装・当板補修・支承補修・高欄交換・排水装置交換・断面補修	24	2027	予防保全		
15	257	本所	京田西工業団地6号橋	5.5	1	5.1	1986	RC橋	2024	III b	2022～2027	断面修復・床版防水・伸縮装置	4	2029	事後保全		対策中
16	64	本所	日の出橋	10.5	1	4.5	1939	RC橋	2025	III b	2023～2027	断面修復・高欄交換・排水装置補修	4	2030	事後保全	○	対策中
17	216	本所	落野目2号橋	2.5	1	4.2	1985	RC橋	2021	III b	2024	断面修復	－	2026	観察維持		2024年度対策済
18	494	本所	若原町1号歩道橋	10.1	1	1.8	1984	鋼橋	2025	III b		塗装替え塗装・高欄交換		2030	事後保全		
19	275	八幡支所	舞鶴橋	57.1	2	5.0	1975	鋼橋	2024	III a		排水管補修	2	2029	予防重点		
20	493	本所	山居橋	54.0	1	2.0	1993	鋼橋	2025	III a		高欄交換		2030	予防重点		
21	160	本所	大槻新田橋	25.5	1	3.0	1971	鋼橋	2021	III a	2024～2026	伸縮装置・排水管補修	3	2026	予防保全		対策中
22	400	平田支所	滝之口橋	19.5	1	5.0	1982	鋼橋	2025	III a		高欄交換		2030	予防保全		
23	293	八幡支所	六助橋	37.0	1	3.0	1974	鋼橋	2023	III a	2027～2029	伸縮装置・塗装塗装・支承補修・下部工補修	8	2028	予防保全		
24	63	本所	宮内橋	22.1	1	7.1	1968	鋼橋	2023	III a	2024～2028	伸縮装置	12	2028	予防保全		対策中
25	150	本所	上横代橋	25.8	1	6.0	1976	PC橋	2022	III b	2027～2030	排水管補修・断面補修	2	2027	予防保全		
26	13	本所	新橋四丁目1号橋	3.7	1	11.7	1968	RC橋	2021	III b	2027	断面修復	1	2026	観察維持		
27	193	本所	東町二丁目1号橋	6.0	1	6.2	1973	RC橋	2025	III a	2022～2027	高欄交換	－	2030	事後保全		対策中
28	101	本所	宮城橋	2.3	1	9.4	1990	BOX	2021	III b	2027	断面補修	1	2026	観察維持		
29	181	本所	矢流川3号橋	9.4	1	6.8	1984	PC橋	2025	III b		桁交換又は集約撤去	7	2030	事後保全	●	
30	49	本所	さくら橋	8.5	1	2.4	1984	PC橋	2024	III b	2022～2027	断面修復・床版防水・伸縮装置・地覆補修・舗装・鋼材設置	3	2029	事後保全		対策中
31	306	八幡支所	小室洲橋	5.5	1	5.9	1960	RC橋	2025	III b	2022～2026	断面修復（吹付）・ひびわれ補修（免震）	2	2030	事後保全		対策中
32	153	本所	熊野田1号橋	2.4	1	3.4	1957	RC橋	2021	III b	2027	架替(ボックスカルバート)	5	2026	観察維持	○	
33	449	平田支所	花見橋	8.2	1	4.5	1933	RC橋	2024	III a		排水管補修	2	2029	事後保全		
34	472	八幡支所	桜橋	59.1	2	9.5	2001	PC橋	2024	III a		排水管補修	2	2029	予防重点		
35	91	本所	刈屋大橋（1号橋）	188.9	9	8.8	1985	PC橋	2022	III a	2027～2031	排水管補修・伸縮装置交換	2	2027	予防重点		
36	464	八幡支所	小平沢橋	37.1	5	2.5	1971	PC橋	2021	III a		排水管補修	2	2026	事後保全	●	備考：橋本所設計事業による管理区分の異動（R2(2020)年度）
37	403	平田支所	向山橋	41.0	2	3.6	1967	鋼橋	2024	III b	2021～2023	塗装替え塗装	－	2029	予防保全	○	2023年度対策済
38	409	平田支所	岩代橋	12.3	1	3.7	1970	PC橋	2025	III a		高欄交換		2030	事後保全		
39	29	本所	東中の口町1号橋	7.2	2	6.7	1966	BOX	2024	III a		高欄交換	2	2029	事後保全		
40	362	平田支所	南田沢1号橋	3.1	1	7.5	1976	RC橋	2021	III a	2027	断面補修・袖壁壁補修・高欄交換	2	2026	観察維持		
41	224	本所	板戸1号橋	6.3	1	8.2	1995	PC橋	2021	III b	2024	下部工補修	－	2026	事後保全		2024年度対策済
42	187	本所	旭橋	11.5	1	7.1	1984	PC橋	2025	III a		高欄交換		2030	事後保全		
43	302	八幡支所	河口橋	6.6	1	7.2	1994	PC橋	2021	III a	2029～	高欄交換	1	2026	事後保全		
44	33	本所	東中の口町4号橋	5.9	1	12.8	1966	BOX	2024	III a		高欄交換	2	2029	事後保全		
45	496	本所	泉町1号橋	5.0	1	6.4	1973	RC橋	2025	III a		高欄交換		2030	事後保全		
46	173	本所	新手蔵田橋	45.6	1	6.5	1970	鋼橋	2021	II				2026	予防保全		
47	307	八幡支所	雲の前橋	43.1	2	12.0	1974	鋼橋	2021	II				2026	予防保全		
48	304	八幡支所	君畑橋	34.9	2	3.6	1969	鋼橋	2022	II				2027	予防保全		
49	401	平田支所	十ノ滝橋	29.4	1	4.0	1970	鋼橋	2025	II				2030	予防保全		
50	316	八幡支所	数河橋	7.3	1	5.3	1975	PC橋	2025	II				2030	事後保全		
51	31	本所	新井田橋	47.0	3	10.9	1954	RC橋	2021	II				2026	特別重点		
52	75	本所	摩橋	271.0	8	3.3	1998	PC橋	2022	II				2027	事後保全	●	備考：橋本所設計事業による管理区分の異動（R2(2020)年度）
53	315	八幡支所	上草津橋	16.5	1	5.0	1980	鋼橋	2025	II	2022	詳細調査	－	2030	予防重点		
54	15	本所	浜田橋	50.2	3	11.0	1973	PC橋	2021	II				2026	特別重点		
55	66	本所	昭和橋	82.0	3	4.0	1976	鋼橋	2023	II				2028	事後保全	●	備考：橋本所設計事業による管理区分の異動（R2(2020)年度）
56	207	本所	猪山橋	76.2	3	5.0	2004	PC橋	2021	II				2026	予防重点		
57	259	本所	ひろおか橋	54.1	3	10.9	1995	PC橋	2024	II				2029	予防重点		
58	85	本所	三ッ橋橋	93.0	3	5.0	1974	PC橋	2025	II				2030	予防重点		
59	244	本所	昭和橋	61.0	3	5.0	1968	鋼橋	2023	II				2028	予防重点		
60	360	平田支所	豊令橋	25.6	1	4.5	1968	鋼橋	2021	II				2026	予防保全		
61	319	松山支所	高橋	14.7	2	5.6	1931	RC橋	2022	II				2027	事後保全		
62	36	本所	横道橋	4.1	1	6.5	1930	RC橋	2021	II				2026	観察維持	○	
63	462	平田支所	中野日橋	21.6	1	5.0	1972	鋼橋	2022	II				2027	予防保全		
64	376	平田支所	小平橋	20.1	2	4.5	1928	RC橋	2024	II				2029	事後保全	●	備考：橋本所設計事業による管理区分の異動（R2(2020)年度）
65	467	平田支所	小平橋歩道橋	20.5	1	1.5	1971	鋼橋	2024	II				2029	事後保全	●	備考：橋本所設計事業による管理区分の異動（R2(2020)年度）
66	358	平田支所	大村橋	31.1	2	3.5	1972	鋼橋	2022	II				2027	予防保全		
67	374	平田支所	坂本橋	28.2	1	4.0	1973	鋼橋	2022	II				2027	予防保全		
68	463	本所	仁田橋	27.2	1	3.0	1970	鋼橋	2022	II				2027	予防保全		
69	149	本所	千代桜橋	24.3	1	2.5	1974	鋼橋	2022	II				2027	予防保全		
70	412	平田支所	西之沢橋	23.6	1	5.0	1980	鋼橋	2021	II				2026	予防保全		
71	375	平田支所	寺沢橋	23.1	1	3.0	1972	鋼橋	2025	II				2030	予防保全		
72	373	平田支所	杉沢橋	17.4	1	4.0	1972	鋼橋	2021	II				2026	予防保全		
73	151	本所	平田橋	37.1	2	5.0	1966	鋼橋	2023	II				2028	事後保全	●	備考：橋本所設計事業による管理区分の異動（R2(2020)年度）
74	301	八幡支所	三穴六橋	33.5	3	4.0	1960	RC橋	2021	II				2026	事後保全	●	備考：橋本所設計事業による管理区分の異動（R2(2020)年度）
75	300	八幡支所	白玉橋	32.5	2	4.0	1963	鋼橋	2025	II	2023～2029	袖壁壁補修	2	2030	予防保全		対策中

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和8年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替入：○ 集約撤去：●	備考
76	62	本所	北宮内橋	28.6	1	5.0	1970	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
77	399	平田支所	かたつむり橋	21.6	1	3.7	2002	鋼橋	2024	Ⅱ				2029	予防保全		
78	369	平田支所	沢橋	10.6	1	5.0	1974	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
79	183	本所	前坂橋	10.1	1	7.0	1989	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
80	340	松山支所	水上橋	9.0	1	4.5	1973	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
81	205	本所	仁前谷地3号橋	7.3	1	5.0	1993	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
82	371	平田支所	天平橋	47.7	2	6.0	1994	PC橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
83	166	本所	矢満川1号橋	12.6	1	5.0	1977	PC橋	2024	Ⅱ	2023～2024	高欄交換	—	2029	事後保全		2023年度対策済
84	44	本所	亀ヶ崎七丁目1号橋	9.5	1	16.0	1975	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
85	383	平田支所	円能寺橋	8.4	1	5.0	1981	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
86	241	本所	広野3号橋	4.5	1	5.0	1986	PC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
87	380	平田支所	水沢橋	3.8	1	5.2	1988	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
88	142	本所	新青渡1号橋	11.1	1	5.0	1981	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
89	55	本所	両亀橋	8.2	1	2.5	1975	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
90	329	松山支所	城門橋	2.0	1	9.0	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
91	236	本所	大洲橋	10.5	1	4.6	1972	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
92	129	本所	上安田1号橋	3.0	1	4.3	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
93	131	本所	上安田3号橋	3.0	1	4.3	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
94	408	平田支所	川向橋	12.8	1	3.0	1980	鋼橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
95	303	八幡支所	内郷橋	10.9	1	4.2	1950	RC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全	○	
96	45	本所	亀ヶ崎七丁目2号橋	6.9	1	9.0	1975	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
97	232	本所	板戸2号橋	5.5	1	4.0	1982	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
98	80	本所	下星川1号橋	4.0	1	4.6	1977	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
99	246	本所	下中村2号橋	7.3	1	5.0	1981	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
100	264	八幡支所	観音様橋	5.3	1	4.0	1966	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
101	119	本所	勝保岡1号橋	5.0	1	6.1	1972	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
102	379	平田支所	熊沢橋	6.8	1	4.6	1980	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
103	271	八幡支所	畑中橋	6.4	1	3.1	1985	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
104	154	本所	小屋地1号橋	6.0	1	6.0	1991	RC橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全		
105	480	本所	京田西工業団地8号橋	5.7	1	6.1	2004	BOX	2025	Ⅱ	2022～2023	詳細調査	—	2030	事後保全		2022-23年度詳細調査済
106	488	本所	境興野橋	5.3	1	6.2	1978	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
107	9	本所	北新橋4号橋	4.5	1	5.2	1974	PC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
108	312	八幡支所	村上橋	4.0	1	3.4	1956	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
109	39	本所	大町2号橋	4.0	1	5.3	1966	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
110	40	本所	大町3号橋	4.0	1	5.3	1966	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
111	450	平田支所	新山1号橋	4.0	1	4.4	1988	RC橋	2025	Ⅱ				2030	観察維持		
112	342	松山支所	松木橋	3.6	1	6.2	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
113	433	平田支所	椿橋4号橋	3.5	1	8.8	1991	RC橋	2025	Ⅱ				2030	観察維持		
114	437	平田支所	堀野内1号橋	3.5	1	5.1	1995	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
115	155	本所	本川1号橋	3.0	1	3.1	1957	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持	○	
116	161	本所	久保田4号橋	2.3	1	7.0	1982	BOX	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
117	344	松山支所	内町橋	2.0	1	4.8	1992	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持	○	
118	188	本所	北沢橋	13.5	1	4.6	1965	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
119	339	松山支所	柏谷沢橋	7.5	1	3.6	1975	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
120	311	八幡支所	貝澤橋	90.2	4	4.0	1971	PC橋	2024	Ⅱ				2029	予防重点		
121	16	本所	浜田歩道橋	51.8	3	2.5	1993	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防重点		
122	297	八幡支所	内郷跡道橋	21.6	1	5.0	1984	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防重点		
123	324	松山支所	山田橋	11.6	1	15.0	2007	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防重点		
124	227	本所	十五軒1号橋	4.5	1	6.8	1982	BOX	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
125	368	平田支所	小向橋	34.1	1	4.5	1991	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
126	364	平田支所	谷地田橋	20.9	2	4.0	1964	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
127	96	本所	幸福橋	16.1	1	5.0	1973	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
128	168	本所	川下橋	34.5	1	8.8	1984	鋼橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
129	61	本所	金山橋	20.5	1	3.6	1970	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
130	26	本所	新橋	49.4	4	6.0	1957	PC橋	2023	Ⅱ				2028	特別重点		
131	317	八幡支所	道者橋	18.0	1	3.6	1975	鋼橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
132	407	平田支所	道屋敷橋	37.3	1	5.5	1988	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
133	405	平田支所	吉ヶ沢橋	39.4	2	7.0	1983	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
134	167	本所	西荒田橋	26.2	1	10.2	1988	鋼橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
135	213	本所	新田橋	15.5	2	7.0	1974	BOX	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
136	34	本所	堤橋	8.1	1	4.6	1947	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
137	427	平田支所	鷹尾橋	12.6	1	5.0	1980	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
138	487	本所	女鶴橋	11.0	1	34.7	1981	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
139	60	本所	今泉2号橋	7.3	1	5.1	1975	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
140	268	八幡支所	稲荷橋	6.3	1	8.9	1977	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
141	286	八幡支所	日湯橋	6.0	1	5.7	1970	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
142	254	本所	京田西工業団地3号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
143	255	本所	京田西工業団地4号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
144	256	本所	京田西工業団地5号橋	5.6	1	9.0	2005	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
145	429	平田支所	泉谷地池2号橋	5.2	1	4.5	1980	BOX	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
146	363	平田支所	南田沢2号橋	5.0	1	6.0	1980	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
147	217	本所	新堀1号橋	4.5	1	3.6	1974	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持	○	
148	489	本所	亀ヶ崎橋	4.5	1	31.7	1975	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
149	428	平田支所	泉谷地池1号橋	4.5	1	4.5	1980	BOX	2025	Ⅱ				2030	観察維持		
150	50	本所	亀ヶ崎二丁目2号橋	4.0	1	7.7	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
151	51	本所	亀ヶ崎二丁目3号橋	4.0	1	9.5	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
152	52	本所	亀ヶ崎二丁目4号橋	4.0	1	9.4	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
153	71	本所	工業高校1号橋	3.8	1	5.5	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
154	305	八幡支所	水ヶ澤橋	3.5	1	5.6	1951	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
155	406	平田支所	道屋敷2号橋	3.4	1	4.3	1981	BOX	2025	Ⅱ	2022	高欄交換	—	2030	観察維持		2022年度対策済
156	53	本所	亀ヶ崎二丁目5号橋	2.9	1	9.5	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
157	54	本所	亀ヶ崎二丁目6号橋	2.9	1	9.5	1984	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
158	164	本所	生石2号橋	2.9	1	5.0	1985	BOX	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
159	443	平田支所	駅前2号線橋	2.8	2	4.7	1981	BOX	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
160	218	本所	新堀2号橋	2.6	1	6.6	1965	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
161	452	平田支所	中島1号橋	8.1	1	5.0	1992	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
162	251	本所	久呂邊橋	6.0	1	4.8	1953	RC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和8年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替入：○ 集約撤去：●	備考
163	453	平田支所	中島2号橋	5.0	1	4.4	1993	BOX	2025	Ⅱ				2030	観察維持		
164	104	本所	吉田2号橋	3.5	1	5.0	1994	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
165	310	八幡支所	深沢橋	2.5	1	5.5	1995	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
166	466	松山支所	一迫橋歩道橋	16.2	1	2.0	1985	PC橋	2024	Ⅱ				2029	予防保全		
167	58	本所	諏訪橋	9.6	1	4.0	1970	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	●	
168	418	平田支所	高橋	9.5	1	3.7	1965	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
169	261	八幡支所	深田橋	8.4	1	6.9	1977	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
170	258	本所	京田西工業団地7号橋	7.4	1	5.0	1986	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
171	492	本所	下瀬橋	7.3	1	4.5	1984	PC橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全		
172	366	平田支所	白石沢2号橋	6.9	1	5.0	1979	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
173	247	本所	上中村2号橋	6.3	1	5.0	1981	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
174	393	平田支所	元田沢2号橋	6.3	1	2.5	1984	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
175	190	本所	大平4号橋	5.4	1	3.0	1988	RC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
176	14	本所	新橋四丁目2号橋	5.3	1	8.0	1971	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
177	423	平田支所	大林橋	5.1	1	5.6	1972	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
178	313	八幡支所	芋畑橋	5.0	1	5.3	1961	RC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
179	143	本所	久保田1号橋	5.0	1	5.5	1982	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	○	
180	3	本所	東泉町一丁目2号橋	4.8	1	12.2	1973	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
181	111	本所	富士見町一丁目1号橋	4.5	1	5.1	1974	PC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
182	239	本所	下中村1号橋	4.4	1	6.3	1981	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
183	277	八幡支所	水上橋	4.3	1	5.4	1974	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
184	284	八幡支所	荒町橋	3.8	1	7.1	1950	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
185	95	本所	藤塚3号橋	3.3	1	5.3	1986	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持	○	
186	118	本所	土崎2号橋	2.7	1	4.3	1965	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持	○	
187	86	本所	大豊田1号橋	2.3	1	4.8	1977	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
188	220	本所	新堀4号橋	2.2	1	4.5	1965	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
189	206	本所	初瀬橋	29.7	1	12.0	1993	PC橋	2023	Ⅱ				2028	予防保全		
190	477	平田支所	堀野内2号橋	5.0	1	5.2	1972	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
191	444	平田支所	砂越緑町橋	4.6	1	9.6	1994	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
192	7	本所	北新橋2号橋	4.5	1	9.0	1974	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
193	298	八幡支所	塚沢橋	4.3	1	3.6	1971	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
194	415	平田支所	越後沢3号橋	3.8	1	5.0	1978	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
195	348	松山支所	真字寺橋	3.3	1	6.4	1967	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
196	468	平田支所	下飛鳥橋	3.1	1	13.6	1960	RC橋	2024	Ⅱ	2022	詳細調査	－	2029	観察維持	○	2022年度詳細調査済
197	438	平田支所	三之宮2号橋	2.3	1	5.4	1980	RC橋	2025	Ⅱ				2030	観察維持		
198	219	本所	新堀3号橋	2.1	1	3.4	1965	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持	○	
199	334	松山支所	竹の下歩道橋	14.0	1	1.5	1969	鋼橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
200	250	本所	本割橋	12.0	1	9.0	1993	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
201	210	本所	新生橋	10.0	1	7.0	1974	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
202	47	本所	鶴亀橋	7.6	1	12.0	1975	PC橋	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
203	46	本所	東南羽町1号橋	5.9	1	9.2	1972	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
204	252	本所	京田西工業団地1号橋	5.6	1	18.0	2005	BOX	2022	Ⅱ				2027	事後保全		
205	421	平田支所	新山谷橋	5.5	1	7.2	1968	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
206	440	平田支所	飛鳥1号橋	5.0	1	5.4	1988	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
207	48	本所	亀ヶ崎二丁目1号橋	4.0	1	15.5	1972	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
208	372	平田支所	姥沢橋	4.0	1	4.6	1977	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
209	448	平田支所	砂越橋	3.7	2	6.0	1933	BOX	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
210	347	松山支所	共栄合橋	3.5	1	4.0	1962	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
211	322	松山支所	鶴巻橋	3.2	1	6.0	1962	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
212	202	本所	遊措部4号橋	3.0	1	4.5	1972	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
213	76	本所	穂積1号橋	2.4	1	10.1	1992	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
214	338	松山支所	本町橋	2.2	1	9.1	1992	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
215	288	八幡支所	姥ヶ澤橋	10.7	1	3.6	1968	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
216	269	八幡支所	長面橋	6.3	1	6.2	1978	PC橋	2024	Ⅱ	2022	高欄交換	－	2029	事後保全		2022年度対策済
217	198	本所	仁助谷地4号橋	6.3	1	5.0	1986	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
218	234	本所	木川2号橋	6.3	1	6.5	1989	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
219	231	本所	木川1号橋	6.0	1	5.5	1982	RC橋	2024	Ⅱ	2024	新面修復	－	2029	事後保全		2024年度対策済み
220	355	松山支所	荒奥原橋	5.4	1	9.9	1971	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
221	230	本所	新堀6号橋	4.0	1	6.2	1982	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
222	24	本所	豊里橋	48.0	2	6.0	1990	PC橋	2021	Ⅱ				2026	予防保全		
223	158	本所	坂橋	20.1	1	3.5	1976	PC橋	2022	Ⅱ				2027	予防保全		
224	417	平田支所	天王様橋	13.5	1	5.0	1989	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
225	209	本所	飯坂山橋	11.4	1	6.8	1963	PC橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全		
226	292	八幡支所	小平沢君畑橋	11.4	1	4.0	1981	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
227	212	本所	錦町一丁目1号橋	11.4	1	6.0	1992	PC橋	2023	Ⅱ				2028	事後保全		
228	411	平田支所	丸山橋	11.0	2	3.0	1963	混合橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全	●	
229	321	松山支所	一迫橋	10.9	1	7.1	1972	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
230	365	平田支所	白石沢1号橋	10.4	1	5.0	1979	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
231	124	本所	漆曽根3号橋	10.0	1	6.5	1975	PC橋	2025	Ⅱ				2030	事後保全		
232	139	本所	三郎橋	8.4	1	7.0	1967	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
233	192	本所	金生沢2号橋	8.4	1	6.0	1982	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
234	132	本所	上安田4号橋	8.0	1	4.0	1986	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
235	41	本所	大町4号橋	7.4	1	6.0	1966	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
236	229	本所	西野1号橋	7.3	1	6.4	1982	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
237	30	本所	札ノ前橋	6.7	1	8.3	1994	PC橋	2021	Ⅱ				2026	事後保全		
238	125	本所	熊手島2号橋	6.3	1	5.0	1991	PC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
239	126	本所	熊手島3号橋	6.0	1	5.0	1965	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
240	381	平田支所	善左エ門橋	6.0	1	5.5	1986	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
241	424	平田支所	三之宮1号橋	5.6	1	5.5	1972	RC橋	2024	Ⅱ				2029	事後保全		
242	295	八幡支所	仁八橋	4.8	1	4.1	1971	RC橋	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
243	4	本所	東泉町一丁目3号橋	4.8	1	12.1	1973	BOX	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
244	314	八幡支所	木ノ下橋	4.5	1	4.5	1963	BOX	2022	Ⅱ				2027	観察維持		
245	294	八幡支所	沢口橋	4.5	1	4.2	1979	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
246	431	平田支所	新登橋	4.4	1	4.7	1977	RC橋	2024	Ⅱ				2029	観察維持		
247	12	本所	新橋二丁目5号橋	4.2	1	7.9	1971	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		
248	326	松山支所	ひょうたん橋	4.2	1	6.1	1994	RC橋	2023	Ⅱ				2028	観察維持		
249	382	平田支所	長根橋	4.1	1	3.5	1981	RC橋	2021	Ⅱ				2026	観察維持		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和8年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替入：○ 集約撤去：●	備考
250	456	平田支所	橋樺1号橋	4.1	1	7.8	1997	PC橋	2024	II				2029	観察維持		
251	113	本所	富士見町二丁目1号橋	3.9	1	14.8	1978	PC橋	2023	II				2028	観察維持		
252	242	本所	三本柳1号橋	3.6	1	6.2	1965	BOX	2021	II				2026	観察維持		
253	320	松山支所	小見橋	3.4	1	8.5	1962	PC橋	2022	II				2027	観察維持		
254	70	本所	藤塚橋	3.2	1	9.3	1958	BOX	2023	II				2028	観察維持		
255	281	八幡支所	新塚橋	3.0	1	4.7	1955	BOX	2021	II				2026	観察維持		
256	17	本所	東栄町2号線橋	3.0	1	5.8	1963	RC橋	2024	II				2029	観察維持		
257	262	八幡支所	高田橋	3.0	1	5.0	1972	BOX	2021	II				2026	観察維持		
258	87	本所	越橋2号橋	2.9	1	7.5	1982	BOX	2024	II				2029	観察維持		
259	267	八幡支所	三叉線橋	2.8	1	8.5	1980	BOX	2021	II				2026	観察維持		
260	133	本所	上安田5号橋	2.7	1	3.9	1972	BOX	2023	II				2028	観察維持		
261	42	本所	亀ヶ崎三丁目1号橋	2.2	1	8.8	1965	RC橋	2022	II				2027	観察維持		
262	152	本所	熊野田橋	37.1	2	4.0	1966	鋼橋	2023	I	2021	塗替え塗装・高欄交換	—	2028	予防保全		2021年度対策済
263	457	平田支所	檜橋	2.7	1	6.0	2020	BOX	2023	I	2020	架替(ボックスカルバート)	—	2028	観察維持	×	2020年度対策済
264	156	本所	本川橋	4.3	1	14.6	1971	PC橋	2021	I a				2026	観察維持		
265	318	松山支所	新山橋	140.8	4	5.0	1976	鋼橋	2021	I a				2026	予防重点		
266	228	本所	山田橋	133.0	4	6.5	1982	PC橋	2023	I				2028	予防重点		
267	308	八幡支所	上堀川橋	90.2	4	4.0	1973	鋼橋	2019	I				2028	予防重点		
268	296	八幡支所	草田橋	60.2	4	3.0	1972	PC橋	2023	I				2028	予防重点		
269	25	本所	豊橋	60.1	2	8.8	1982	鋼橋	2022	I				2027	予防重点		
270	146	本所	早塚橋	57.3	2	3.0	1969	鋼橋	2021	I a				2026	事後保全	●	備考：橋本体計画上による更新区分の区別(2024年度)
271	169	本所	手蔵田堤橋	56.0	1	8.5	1988	鋼橋	2023	I				2028	予防重点		
272	109	本所	富士見橋	55.5	2	18.0	2007	鋼橋	2022	I				2027	予防重点		
273	361	平田支所	渡月橋	53.1	2	4.0	1971	PC橋	2024	I				2029	予防重点		
274	19	本所	新栄橋	51.5	2	5.5	1978	PC橋	2023	I				2028	特別重点		
275	6	本所	金内橋	50.5	2	2.0	1996	PC橋	2022	I				2027	予防重点		
276	204	本所	あまほ橋	30.6	1	18.0	1994	PC橋	2023	I				2028	予防重点		
277	474	本所	新橋歩道橋	49.9	4	1.5	1957	鋼橋	2023	I				2028	予防保全		
278	389	平田支所	平橋	45.5	1	4.0	1999	鋼橋	2025	I	2021～2025	塗替え塗装	60	2030	予防保全		2025年度対策済
279	110	本所	上安橋	44.3	2	2.5	1977	PC橋	2022	I				2027	予防保全		
280	378	平田支所	新田橋	35.4	2	2.5	1974	鋼橋	2024	I	2021～2023	塗替え塗装	—	2029	予防保全		2023年度対策済
281	203	本所	新橋亀橋	33.0	1	16.0	1994	PC橋	2023	I				2028	予防保全		
282	194	本所	こがね橋	27.4	1	12.0	1998	PC橋	2022	I				2027	予防保全		
283	27	本所	鶴田橋	27.2	1	10.0	1994	PC橋	2021	I b				2026	予防保全		
284	43	本所	なかざ橋	10.2	1	4.1	1947	PC橋	2023	I				2028	事後保全		
285	94	本所	尻地1号橋	7.2	1	6.0	1998	BOX	2023	I				2028	事後保全		
286	497	本所	塚洲1号橋	5.9	1	8.8	1985	BOX	2025	I				2030	事後保全		
287	398	平田支所	鷺沢橋	6.5	1	6.5	1971	RC橋	2025	I				2030	事後保全		
288	435	平田支所	山下橋	3.4	1	2.8	2020	BOX	2023	I	2021	架替(ボックスカルバート)	—	2028	観察維持	×	2020年度対策済
289	349	松山支所	横町橋	6.3	1	4.3	1962	PC橋	2023	I	2022	下部工補修	—	2028	事後保全	○	2022年度対策済
290	388	平田支所	相掛沢1号橋	21.9	1	5.0	1994	PC橋	2024	I				2029	予防保全		
291	476	平田支所	金谷橋	21.2	1	8.6	2001	PC橋	2021	I a				2026	予防保全		
292	422	平田支所	山下3号橋	20.0	1	2.3	1981	BOX	2025	I				2030	観察維持		
293	410	平田支所	善海橋	19.7	1	5.0	1988	PC橋	2023	I				2028	予防保全		
294	479	本所	錦松歩道橋	17.9	3	2.0	2014	混合橋	2025	I				2030	予防保全		
295	469	本所	鷹清水橋	17.7	1	10.5	2012	PC橋	2023	I				2028	予防保全		
296	249	本所	上割橋	16.0	1	11.5	1993	PC橋	2022	I				2027	予防保全		
297	470	本所	新大平橋	15.6	1	6.0	2008	PC橋	2021	I a				2026	予防保全		
298	182	本所	大平橋	14.7	1	10.0	2017	BOX	2024	I				2029	事後保全		
299	458	平田支所	国富幹線水路橋	14.1	1	9.5	2009	BOX	2024	I				2029	事後保全		
300	445	平田支所	三上橋	13.4	1	5.0	1980	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
301	416	平田支所	高橋-3013	12.5	1	5.0	1979	PC橋	2024	I				2029	事後保全	●	
302	328	松山支所	欠之上橋	12.2	1	9.3	2007	PC橋	2021	I a				2026	事後保全		
303	211	本所	神崎橋	12.2	1	18.3	2021	BOX	2024	I				2029	事後保全		
304	331	松山支所	下大川渡2号橋	12.1	1	8.6	1984	PC橋	2024	I				2029	事後保全		
305	471	本所	柳沢橋	11.6	1	7.5	2006	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
306	404	平田支所	愛澤橋	11.5	1	5.0	2001	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
307	208	本所	錦町三丁目1号橋	11.4	1	6.0	1992	PC橋	2023	I				2028	事後保全		
308	332	松山支所	上大川渡1号橋	11.0	1	5.0	1962	PC橋	2023	I				2028	事後保全		
309	180	本所	中沢橋	10.8	1	4.0	2016	混合橋	2021	I a				2026	事後保全		
310	214	本所	坂野辺橋	10.7	1	5.6	1954	RC橋	2022	I				2027	事後保全		
311	100	本所	北幸福橋	10.7	1	8.0	1989	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
312	465	八幡支所	前川橋	10.6	1	6.0	1973	鋼橋	2024	I				2029	事後保全		
313	353	松山支所	中ノ丁橋	9.8	1	6.0	1986	BOX	2021	I a				2026	事後保全		
314	263	八幡支所	道の下橋	9.4	1	7.0	1977	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
315	459	本所	港南板橋	9.3	1	15.6	2004	PC橋	2024	I				2029	事後保全		
316	176	本所	境川3号橋	9.2	2	4.0	1967	PC橋	2024	I				2029	事後保全		
317	333	松山支所	竹の下橋	8.5	1	6.1	1978	RC橋	2024	I				2029	事後保全		
318	495	本所	若原町2号歩道橋	8.5	1	1.5	1984	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
319	486	本所	奥井橋	8.5	1	16.0	2021	BOX		I				2028	事後保全		
320	175	本所	境川2号橋	8.1	1	4.0	1967	RC橋	2024	I				2029	事後保全		
321	199	本所	仁助橋	8.1	1	10.0	1991	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
322	186	本所	金生沢1号橋	8.0	1	6.1	1981	鋼橋	2024	I				2029	事後保全		
323	174	本所	境川1号橋	7.8	1	2.4	1955	RC橋	2021	I a				2026	事後保全		
324	93	本所	門田1号橋	7.4	1	6.0	1998	BOX	2023	I				2028	事後保全		
325	78	本所	本橋2号橋	7.3	1	7.5	1977	PC橋	2024	I				2029	事後保全		
326	330	松山支所	下大川渡1号橋	7.3	1	8.6	1984	PC橋	2024	I				2029	事後保全		
327	200	本所	仁助谷地2号橋	7.3	1	5.0	1986	PC橋	2021	I a				2026	事後保全		
328	237	本所	広野1号橋	7.3	1	6.5	1986	PC橋	2024	I				2029	事後保全		
329	357	平田支所	熊沢2号橋	7.1	1	5.0	1981	RC橋	2025	I				2030	事後保全		
330	184	本所	大平1号橋	7.0	1	6.0	1989	BOX	2023	I				2028	事後保全		
331	299	八幡支所	小橋淵橋	6.5	1	4.0	1981	RC橋	2025	I				2030	事後保全		
332	390	平田支所	引沢橋	6.5	1	5.4	1998	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
333	121	本所	上戸沢橋	6.4	1	8.0	1978	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
334	367	平田支所	白石沢3号橋	6.4	1	5.0	1984	RC橋	2024	I				2029	事後保全		
335	327	松山支所	見初沢橋	6.4	1	9.2	2008	BOX	2023	I				2028	事後保全		
336	280	八幡支所	豊田橋	6.3	1	4.1	1955	PC橋	2022	I				2027	事後保全		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和8年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替入：○ 集約撤去：●	備考
337	92	本所	井血橋	6.3	1	8.0	1968	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
338	359	平田支所	相掛沢2号橋	6.3	1	4.0	1983	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
339	276	八幡支所	山根橋	6.3	1	7.0	1986	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
340	32	本所	東中の口町3号橋	6.2	1	6.0	1966	BOX	2023	I				2028	事後保全		
341	391	平田支所	寺沢2号橋	6.1	1	3.6	1984	RC橋	2024	I	2020	下部工補修	－	2029	事後保全	●	2020年度対策済
342	127	本所	大多橋	6.0	2	6.5	1972	BOX	2022	I				2027	事後保全		
343	235	本所	門田2号橋	5.8	1	6.5	1989	PC橋	2024	I				2029	事後保全		
344	413	平田支所	越後沢1号橋	5.6	1	5.0	1978	RC橋	2024	I a				2029	事後保全		
345	478	本所	四ツ興野4号橋	5.5	1	10.9	2012	BOX	2024	I				2029	事後保全		
346	165	本所	生石3号橋	5.4	1	5.1	1985	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
347	106	本所	保岡1号橋	5.4	1	5.6	1998	BOX	2023	I				2028	事後保全		
348	130	本所	上安田2号橋	5.3	1	4.2	1962	RC橋	2021	I a				2026	事後保全		
349	343	松山支所	沢尻橋	5.3	1	7.0	1974	RC橋	2023	I				2028	事後保全		
350	426	平田支所	山谷新田1号橋	5.3	1	5.0	1977	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
351	414	平田支所	越後沢2号橋	5.3	1	5.0	1978	RC橋	2024	I				2029	事後保全		
352	223	本所	丸沼1号橋	5.3	1	5.5	1986	PC橋	2025	I				2030	事後保全		
353	441	平田支所	八幡橋	5.2	1	5.0	1993	RC橋	2025	I				2030	事後保全		
354	279	八幡支所	村東橋	5.0	1	5.0	1955	RC橋	2023	I				2028	事後保全		
355	137	本所	上興野1号橋	5.0	1	5.0	1972	RC橋	2023	I				2028	事後保全		
356	144	本所	久保田2号橋	5.0	1	2.8	1982	RC橋	2021	I a				2026	事後保全		
357	442	平田支所	駅前線橋	5.0	2	4.7	1986	BOX	2024	I	2022	高欄交換	－	2029	事後保全		2022年度対策済
358	171	本所	熊野田2号橋	5.0	1	4.7	1991	BOX	2021	I a				2026	事後保全		
359	285	八幡支所	大久保橋	5.0	1	6.5	1993	RC橋	2023	I				2028	事後保全	○	
360	21	本所	新橋二丁目2号橋	5.0	1	6.0	2001	RC橋	2022	I				2027	事後保全		
361	138	本所	熊手島4号橋	5.0	1	4.9	2002	BOX	2023	I				2028	事後保全		
362	172	本所	熊野田3号橋	4.9	1	7.0	1993	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
363	5	本所	東泉町二丁目1号橋	4.8	1	8.0	1973	BOX	2025	I				2030	観察維持		
364	402	平田支所	越後沢橋	4.6	1	5.0	1973	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
365	386	平田支所	中里1号橋	4.6	1	5.0	1984	RC橋	2025	I				2030	観察維持		
366	177	本所	境川4号橋	4.5	1	2.2	1967	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
367	8	本所	北新橋3号橋	4.5	1	7.1	1974	PC橋	2023	I				2028	観察維持		
368	116	本所	漆曽根1号橋	4.5	1	10.0	1977	BOX	2024	I				2029	観察維持		
369	112	本所	富士見町一丁目2号橋	4.5	1	9.2	1978	PC橋	2023	I				2028	観察維持		
370	460	本所	藤塚4号橋	4.5	1	4.6	1986	RC橋	2022	I				2027	観察維持	○	
371	430	平田支所	新山2号橋	4.5	1	3.7	1988	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
372	395	平田支所	中里2号橋	4.5	1	6.2	1990	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
373	22	本所	新橋二丁目1号橋	4.5	1	5.0	2001	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
374	37	本所	末広町1号橋	4.4	1	6.5	1966	PC橋	2023	I				2028	観察維持		
375	68	本所	上豊井環橋	4.3	1	6.5	1958	RC橋	2023	I				2028	観察維持	○	
376	10	本所	新橋二丁目3号橋	4.3	1	13.0	1968	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
377	11	本所	新橋二丁目4号橋	4.3	1	5.1	1968	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
378	23	本所	新橋四丁目3号橋	4.3	1	10.2	1994	PC橋	2022	I				2027	観察維持		
379	291	八幡支所	山添橋	4.2	1	3.6	1968	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
380	115	本所	漆新田1号橋	4.2	1	18.0	2007	BOX	2023	I				2028	観察維持		
381	436	平田支所	導水幹線用水路橋	4.1	1	5.8	1980	BOX	2025	I				2030	観察維持		
382	159	本所	生石1号橋	4.1	1	6.3	1990	BOX	2025	I				2030	観察維持		
383	434	平田支所	山下4号橋	4.1	1	4.3	2009	BOX	2024	I				2029	観察維持		
384	99	本所	吉田新田4号橋	4.0	1	7.2	1987	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
385	446	平田支所	山谷新田2号橋	4.0	1	5.4	1994	BOX	2025	I				2030	観察維持		
386	283	八幡支所	又三郎橋	4.0	1	14.3	1997	BOX	2023	I				2028	観察維持		
387	74	本所	工業高校2号橋	3.9	1	5.5	1958	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
388	117	本所	土崎1号橋	3.9	1	5.6	1977	BOX	2023	I				2028	観察維持		
389	170	本所	熊手島6号橋	3.9	1	5.2	1982	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
390	455	平田支所	新山3号橋	3.9	1	5.2	1991	BOX	2025	I				2030	観察維持		
391	114	本所	富士見町二丁目2号橋	3.9	1	7.3	2001	PC橋	2023	I				2028	観察維持		
392	72	本所	工業高校1号歩道橋	3.8	1	1.4	1962	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
393	397	平田支所	元田沢橋	3.7	1	8.9	1962	BOX	2025	I				2030	観察維持		
394	18	本所	若浜町1号橋	3.7	1	11.3	1963	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
395	243	本所	福岡1号橋	3.6	1	7.3	1986	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
396	102	本所	下豊根橋	3.6	1	7.6	1990	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
397	419	平田支所	越後沢4号橋	3.5	1	4.0	1971	BOX	2025	I				2030	観察維持		
398	309	八幡支所	森ノ山橋	3.5	1	5.2	1973	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
399	157	本所	北沢1号橋	3.5	1	7.0	1981	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
400	240	本所	上中村1号橋	3.5	1	5.0	1982	RC橋	2022	I				2027	観察維持	○	
401	38	本所	大町1号橋	3.5	1	17.2	1984	BOX	2022	I				2027	観察維持		
402	215	本所	落野目1号橋	3.5	1	6.0	1985	PC橋	2021	I a				2026	観察維持		
403	290	八幡支所	百目橋	3.5	1	4.2	1987	BOX	2022	I				2027	観察維持		
404	447	平田支所	橋橋3号橋	3.5	1	8.8	1990	RC橋	2025	I				2030	観察維持		
405	79	本所	星川興野1号橋	3.5	1	7.0	1994	RC橋	2023	I				2028	観察維持	○	
406	483	本所	新橋三丁目1号橋	3.5	1	16.5	2019	BOX	2025	I				2030	観察維持		
407	35	本所	千石町一丁目1号橋	3.4	1	4.7	1960	BOX	2023	I				2028	観察維持		
408	123	本所	勝保岡2号橋	3.4	1	5.0	1975	BOX	2023	I				2028	観察維持		
409	265	八幡支所	宮脇橋	3.4	1	5.0	1983	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
410	491	本所	北新橋1号橋	3.4	1	11.2	2022	BOX		I				2025	観察維持		
411	189	本所	滝野浜橋	3.3	1	5.6	1969	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
412	83	本所	中星川2号橋	3.3	2	4.6	1972	BOX	2022	I				2027	事後保全		
413	341	松山支所	横町4号橋	3.3	1	6.9	1975	BOX	2022	I				2027	観察維持		
414	387	平田支所	中里4号橋	3.3	1	5.1	1981	RC橋	2025	I				2030	観察維持		
415	233	本所	落野目5号橋	3.3	1	6.9	1987	RC橋	2021	I a				2026	観察維持	○	
416	270	八幡支所	大沢橋	3.2	1	3.7	1955	BOX	2023	I				2028	観察維持		
417	350	松山支所	臼ヶ沢6号橋	3.2	1	7.5	1975	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
418	396	平田支所	中里3号橋	3.2	1	4.3	1986	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
419	274	八幡支所	上川原橋	3.2	1	6.2	1997	BOX	2023	I				2028	観察維持		
420	140	本所	熊手島5号橋	3.2	1	5.0	2002	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
421	336	松山支所	岩橋	3.2	1	3.2	2022	BOX	2024	I	2021	架替(ボックスカルバート)	－	2029	観察維持	×	2021年度対策済
422	88	本所	新田目橋	3.1	1	9.0	1981	BOX	2024	I				2029	観察維持		
423	67	本所	下市神1号橋	3.0	1	4.5	1958	RC橋	2023	I				2028	観察維持		

酒田市管理橋梁 個別施設計画 一覧表 (酒田市橋梁長寿命化修繕計画) 令和8年3月

優先 順位	整理No	管理支所	施設名	橋長 (m)	径間数	幅員 (m)	架設年度	橋種	直近 点検年次	直近 診断区分	対策予定時期 着手・完了	主な対策等内容	対策等 概算工事費 (百万円)	次回 点検計画	管理区分	将来計画 架替入：○ 集約撤去：●	備考
424	73	本所	藤塚2号橋	3.0	1	2.0	1958	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
425	226	本所	落野田4号橋	3.0	1	6.0	1962	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
426	185	本所	大平2号橋	3.0	1	5.0	1967	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
427	225	本所	門田1号橋	3.0	1	4.6	1972	BOX	2023	I				2028	観察維持		
428	484	本所	上曾根橋	3.0	1	9.1	1978	BOX	2022	I				2027	観察維持		
429	98	本所	地藏寺橋	3.0	1	7.5	1983	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
430	432	平田支所	橋橋2号橋	3.0	1	6.6	1984	RC橋	2025	I				2030	観察維持		
431	145	本所	久保田3号橋	3.0	1	3.5	1985	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
432	451	平田支所	天神堂橋	3.0	1	9.7	1987	BOX	2025	I				2030	観察維持		
433	134	本所	安田1号橋	3.0	1	3.5	2019	BOX	2025	I				2030	観察維持		
434	248	本所	福岡2号橋	2.9	1	7.1	1989	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
435	128	本所	中野新田1号橋	2.9	1	6.5	1994	BOX	2022	I				2027	観察維持		
436	221	本所	新堀橋	2.8	1	6.6	1965	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
437	461	本所	上村1号橋	2.8	1	3.6	1986	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
438	191	本所	大平3号橋	2.8	1	4.4	1989	BOX	2022	I				2027	観察維持		
439	354	松山支所	又右エ門橋	2.7	1	14.5	1972	BOX	2022	I				2027	観察維持		
440	135	本所	安田2号橋	2.6	1	6.7	1962	BOX	2023	I				2028	観察維持		
441	289	八幡支所	青沢橋	2.6	1	5.3	1967	RC橋	2024	I				2029	観察維持		
442	351	松山支所	白ヶ沢7号橋	2.6	1	7.2	1975	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
443	163	本所	円能寺1号橋	2.6	1	6.6	1985	BOX	2023	I				2028	観察維持		
444	201	本所	小牧2号橋	2.6	1	7.2	1992	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
445	105	本所	下村1号橋	2.6	1	7.0	1997	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
446	56	本所	宮野浦一丁目1号橋	2.6	1	6.4	2001	BOX	2023	I				2028	観察維持		
447	59	本所	今泉1号橋	2.5	1	4.5	1957	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
448	69	本所	藤塚1号橋	2.5	1	3.7	1958	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
449	97	本所	吉田新田3号橋	2.5	1	5.6	1958	RC橋	2022	I				2027	観察維持	○	
450	108	本所	中野曾根1号橋	2.5	1	4.7	1958	BOX	2023	I				2028	観察維持		
451	2	本所	東泉町一丁目1号橋	2.5	1	7.6	1973	BOX	2023	I				2028	観察維持		
452	352	松山支所	内山橋	2.5	1	6.3	1975	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
453	385	平田支所	進藤1号橋	2.5	1	4.1	1981	RC橋	2025	I				2030	観察維持		
454	485	本所	上興野橋	2.5	1	12.2	1986	BOX	2022	I				2027	観察維持		
455	394	平田支所	進藤2号橋	2.5	1	5.0	1990	RC橋	2025	I				2030	観察維持		
456	103	本所	吉田1号橋	2.5	1	7.2	1991	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
457	490	本所	宮野浦一丁目2号橋	2.5	1	28.7	1993	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
458	323	松山支所	よけの橋	2.4	1	9.3	1962	RC橋	2021	I a				2026	観察維持	○	
459	337	松山支所	白山橋	2.4	1	5.4	1972	RC橋	2021	I a				2026	観察維持	○	
460	278	八幡支所	濁沢橋	2.4	1	6.7	1974	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
461	136	本所	安田4号橋	2.4	1	4.0	1977	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
462	377	平田支所	田沢1号橋	2.4	1	6.1	1981	BOX	2023	I				2028	観察維持		
463	273	八幡支所	大森田橋	2.4	1	7.8	1983	BOX	2023	I				2028	観察維持		
464	439	平田支所	三之宮3号橋	2.4	1	4.5	1983	BOX	2025	I				2030	観察維持		
465	89	本所	上星川1号橋	2.4	1	6.0	1985	BOX	2024	I				2029	観察維持		
466	162	本所	上安田6号橋	2.4	1	7.0	1986	BOX	2022	I				2027	観察維持		
467	266	八幡支所	門屋橋	2.4	1	7.3	1986	BOX	2021	I a				2026	観察維持		
468	454	平田支所	中島3号橋	2.4	1	4.5	1993	BOX	2025	I				2030	観察維持		
469	481	八幡支所	緑沢1号橋	2.4	1	9.0	1999	BOX	2024	I				2029	観察維持		
470	482	八幡支所	緑沢2号橋	2.4	1	14.8	1999	BOX	2024	I				2029	観察維持		
471	179	本所	堀川6号橋	2.4	1	7.0	2008	BOX	2022	I				2027	観察維持		
472	238	本所	広野2号橋	2.3	1	5.0	1965	BOX	2023	I				2028	観察維持		
473	260	八幡支所	後田橋	2.3	1	6.2	1983	BOX	2023	I				2028	観察維持		
474	122	本所	漆曾根2号橋	2.3	1	5.4	1988	BOX	2022	I				2027	観察維持		
475	77	本所	本橋1号橋	2.3	1	10.0	1992	BOX	2022	I				2027	観察維持		
476	325	松山支所	農協橋	2.3	1	12.7	1992	BOX	2023	I				2028	観察維持		
477	253	本所	京田西工業団地2号橋	2.3	1	12.0	2005	BOX	2022	I				2027	観察維持		
478	84	本所	中星川3号橋	2.2	1	7.6	1965	BOX	2022	I				2027	観察維持		
479	222	本所	新堀5号橋	2.2	1	4.9	1965	RC橋	2022	I				2027	観察維持		
480	245	本所	広野5号橋	2.2	1	13.3	1972	BOX	2023	I				2028	観察維持		
481	425	平田支所	砂越緑町1号橋	2.2	1	7.4	1972	BOX	2025	I				2030	観察維持		
482	384	平田支所	沖橋	2.2	1	5.0	1981	BOX	2023	I				2028	観察維持		
483	346	松山支所	荒町橋	2.2	1	7.1	1992	BOX	2023	I				2028	観察維持		
484	345	松山支所	昭和小路橋	2.2	1	7.0	1992	BOX	2023	I				2028	観察維持		
485	195	本所	遊摺部1号橋	2.1	1	7.6	1975	BOX	2023	I				2028	観察維持		
486	196	本所	遊摺部2号橋	2.1	1	5.0	1985	BOX	2023	I				2028	観察維持		
487	420	平田支所	下北俣橋	2.1	1	4.8	1990	RC橋	2025	I				2030	観察維持	○	
488	178	本所	堀川5号橋	2.1	1	3.7	2013	BOX	2022	I				2027	観察維持		
489	197	本所	東町橋	2.1	1	6.0	2019	BOX	2024	I				2029	観察維持		
490	147	本所	下横代1号橋	2.0	1	3.5	1962	RC橋	2022	I				2027	観察維持	○	
491	20	本所	若浜町2号橋	2.0	1	15.0	1964	RC橋	2023	I				2028	観察維持		
492	120	本所	熊手島1号橋	2.0	1	9.8	1965	BOX	2023	I				2028	観察維持		
493	335	松山支所	上堀橋	2.0	1	6.7	1975	RC橋	2021	I a				2026	観察維持		
494	81	本所	三ッ橋1号橋	2.0	1	13.9	1977	BOX	2022	I				2027	観察維持		
495	82	本所	中星川1号橋	2.0	1	4.0	1977	BOX	2022	I				2027	観察維持		
496	475	松山支所	白ヶ沢1号橋	2.0	1	10.9	1979	RC橋	2024	I				2029	観察維持	○	
497	272	八幡支所	小平橋	2.0	1	16.4	2008	BOX	2023	I				2028	観察維持		